

栏杆遮板模具施工效果 栏杆遮板模具现场施工

产品名称	栏杆遮板模具施工效果 栏杆遮板模具现场施工
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	300.00/套
规格参数	规格:各种规格
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

栏杆遮板模具目前已经成为了铁路上不可缺少的一款生产工具了，对于我国的铁路建设以及铁路的保护有着密不可分的作用。栏杆遮板模具的使用会容易受到天气的影响，而施工则是可以顺利进行，只要做好各项预制件的保障就可以正常施工了，但是所有的遮板在运输的时候一定要有麻袋或者是稻草进行铺垫，因为栏杆遮板模具是采用了水泥、混凝土浇筑制作，整体质地过硬但是互相发生碰撞或者是摩擦的话会造成表面的磨损，在装车的时候一定要将所有的遮板保护好。遮板运输到现场之后就可以开始施工了，在这之前需要取样进行施工试验，并且为遮板安装好控制线，这都是为了控制施工时所有遮板的统一高度，如果出现高度参差不齐的情况就容易出现施工不稳定的问题。栏杆安装并不是直接放置在遮板的上面，需要用到钢筋将两个预制件进行固定，在安装完成后需要工人进行遮板外置的调整，其实两块遮板之前应该留有三公分左右的伸缩缝，在遮板安装完成后将伸缩缝使用砂浆填充，保持整体的稳固效果。