

# 模拟舱生产厂家，海南模拟舱出售，高铁模拟舱

产品名称	模拟舱生产厂家，海南模拟舱出售，高铁模拟舱
公司名称	上海立定展示模型有限公司
价格	.00/套
规格参数	数量:2 尺寸:26米 地址:上海
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室
联系电话	18701718698 13482477880

## 产品详情

### 一、产品进场前工作：

1. 在合同签订后5日内通知学校要求对地面平整，预留电线、网线、监控设备等相关线路，电线预留6平方铜线。

### 2. 主要设备用电量为：

飞机：10KW

## 二、产品进场时安装方案

### 1. 安装施工开始时间：

当货物到达交货现场时，安装工具同时抵达安装现场

安装工具包含以下：

焊机、焊机、气泵，喷枪、切割机，打磨片，螺丝，螺栓，原子灰等一系列相关工具及材料

2. 施工人员提前进入现场，等待吊车和叉车对产品进行吊装，施工人员会在和学校领导对接，确定现场进场路线。

### 3. 具体施工程序：

3.1 平面定位：依据甲方确认的平面安装布置设计图，施工人员在放置产品前进行再次测量确认，以布局好佳路线

3.2 飞机安装点布置：在飞机安装点预埋固定膨胀螺丝，焊接钢板用于固定飞机轮子等，以防止滑动

。

3.5在飞机吊装完成后，采用叉车对分段部分运送到位，连接固定，并采用水平仪进行平整度和直线测试

。

3.6安装到位后中，对产品分段处进行修复，平整，达到一体的效果

### 三、调试方案

1.1 飞机模拟舱调试：

1.1.1 软件部分调试：

A 语音系统播音系统进行真实播报调试，确定音量大小是否合适。

B

旅客服务系统调试：在座椅上方旅客按下呼唤铃，在乘务员面板上有相应的反应，并在有和谐声发出。

C可自动脱落式氧气面罩：在面板上点击相关按钮，可氧气面罩自动弹出。

D 旅客阅读灯调试：能否正常开启

E舱内灯光调试：明暗度测试

F 监控设备：正常运行半小时，调取监控，测试录制情况

G 门禁测试是否正常可增加或删除人员

1.1.2 硬件部分调试：

A、外表部分测试：舷梯结实度测试

B、充气滑梯测试

C、舱门开关测试

D、座椅牢固度，摇晃度测试

E、行李箱开启测试

F、厨房餐车轮子灵活度测试

G、地毯平整度测试

H、反光条亮度测试

I、窗户遮阳板开启灵活度测试

J、卫生间有人无人开关测试