

预制混凝土检查井图片 通达建材有限公司 寿光预制混凝土检查井

产品名称	预制混凝土检查井图片 通达建材有限公司 寿光预制混凝土检查井
公司名称	寿光通达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市上口镇西方吕工业园
联系电话	15762596655

产品详情

检查井施工安装

1、施工流程

测量放线之后进行预制检查井基底的处理、垫层的施工，然后在进行井室的拼装、管道的连接，之后则为盖板吊装及浇筑井室内流槽，再是回填，预制混凝土检查井图片，进行井口处理直至安装井盖。

2、处理检查井底基础

在处理检查井的基底时，需要按照规范的要求检查平整度、高程、压实度、地基等。地基承载力要达到要求标准。而对于垫层，则要控制好水平和高程。

3、井室拼装、盖板吊装

对于预制检查井的吊装，则要通过16T的汽车吊。对于井筒的拼装处，则要用1:2的防水砂浆座浆进行处理。在进行安装时则需注意井室垂直、预留口轴线和管道轴线的符合与否。对于盖板的安装，则需要注意其平整度，保证其高程要低于路基的顶标高。附带6-8名工人配合吊装操作，需2-3人负责挂钩操作，而槽内则需4-5人来调整方向等，预制混凝土检查井供应，大约需要半小时时间就能完成整个井室拼装。

检查井，是本公司根据设计要求，而生产的由井座、井筒组成的装配式排水检查井。

1、产品采用钢筋混凝土为原料，一次性浇筑成型。

- 2、混凝土强度等级：C30。
- 3、钢筋型号： Φ -HPB235、 Φ -HPB335螺纹钢。
- 4、检查井壁厚：100mm。
- 5、组成：600*600、 Φ 700、 Φ 1100的井座、井筒、 Φ 1100— Φ 700偏向收口，井深>1.5m须安装好防腐型爬梯。
- 6、设计荷载：30—80KN。
- 7、试用范围：建筑小区、公共建筑区、厂区、市政道路等范围内的埋地深度 \leq 6m的排水检查井。

检查井与管道衔接

在进行管道与检查井的连接时，则需要使用1:2的防水砂浆进行嵌缝的封堵，之后再涂刷一层防水涂料，寿光预制混凝土检查井，反复2—3遍。在管道伸入到井室之前，需要在管道的下部铺设1200防水砂浆并挤压管道，预制混凝土检查井销售，让管道与防水砂浆密实连接，而标准则以砂浆能够外溢为好。把管道的上部和两侧分别填满防水砂浆，再插捣防水砂浆，一直到后能完全饱满，后抹出三角状防水砂浆，宽度大约在5-6cm为宜。

预制混凝土检查井图片-通达建材有限公司-寿光预制混凝土检查井由寿光通达建材有限公司提供。寿光通达建材有限公司（www.sgtongda.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进通达建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！