

QFGZ206钢二柱暖气片 QFGZ207钢二柱暖气片 QFGZ208钢二柱暖气片图片及其尺寸

产品名称	QFGZ206钢二柱暖气片 QFGZ207钢二柱暖气片 QFGZ208钢二柱暖气片图片及其尺寸
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春 型号:QFGZ206 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

伴随着日常生活时期的不一样，当代的供暖方式早已已不是以往燃煤供暖了，取代它的是统一的供电供暖—暖气片。暖气片做为一种可以出示迅速供暖的机器设备，遭受诸多工薪族的亲睐，时尚潮流的家装效果，十分钟迅速提温的供暖实际效果及其高效率的环保节能实际效果，下边让网编带您深入了解一下吧。

暖气片结构—暖气片结构

压铸铝暖气片和钢质#205;#205;平板式#205;#205;、生铁、铜制暖气片构造都不一样。一般钢制散热器总体一次成形，容积很大，而压铸铝暖气片是将片式暖气片组成电焊焊接而成，从而一体成形，因此压铸铝暖气片外观设计较精巧美观大方，重量较轻，安装较为灵便便捷，瑞纳塔暖气片就选用了这类压铸铝技术性，不论是外型還是应用实际效果，都十分理想化。

暖气片结构—暖气安装

集地暖分水器。分、集水器是由地暖分水器 and 集水器组成的出水量分派和汇聚设备，地暖分水器安装必须维持水准，待安装结束后必须擦洗整洁，以防留有污渍今后没法消除。暖气片系统开展压力试验。最先关掉负责人联接阀，打开暖气片水阀，用水压试验机器设备检测，试验工作压力应是一切正常应用工作压力的1.5倍，且不小于全部住宅小区管道网的试验工作压力，3-5分钟没有渗漏即是达标。它是暖气安装中最重要的一步。

暖气片。稳定置放暖气片，将闸阀联接件与进排水口闸阀联接在一起，用水平仪精确测量暖气片是不是竖直，管道安装是不是符合规定，随后应用管子钳结构加固扭紧联接件。暖气片工程施工与水电装修需顺利进行，以防危害工程进度。

暖气片系统开展查验工程验收。一般在暖气片拆换工程施工时，职工会在管路上预埋闸阀，装上后应当要开展冲压模具实验，证实没有跑、滴、漏的地区才可进行工程验收。待全部暖气安装流程所有进行，客户就可以安心安全性的应用暖气片。