

# 贵州切割 品誉建筑 钢筋混凝土切割

产品名称	贵州切割 品誉建筑 钢筋混凝土切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

## 产品详情

### 如何保证混凝土切割的安全性

如何保证混凝土切割的安全性呢?在工程施工中，安全施工不仅关系着施工人员的人身安全，还关系着施工进度顺利实施。因此，贵州切割，在施工中，做好安全措施，保证安全施工非常重要。

在施工时，施工人员应该先了解被拆修建物的规划图，对建筑物的构造、水电、设备管道状况进行详细的了解。同时，混凝土切割项目的负责人还要根据施工组织规划和安全技能，对工人做好交底。

### 如何保证混凝土切割的安全性

另外，在进行混凝土切割前，一定要做好各种安全防范措施，定期对施工人员进行安全技能培训，加强员工的安全意识。做好安全教育，组织工人学习安全操作规程制度以加强安全意识。

除此之外，在进行混凝土切割施工时，要做好施工现场的围护工作，以免闲杂人员进入工地而造成安全隐患。在进行施工时还要清除施工场地的无关人员。

## 贵州桥梁伸缩施工工艺及方法

### 1、画线、切割、清理

根据桥梁设计要求，在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位置，并划出缝区的切割线。

伸缩缝施工前应在伸缩缝的两侧做好防污措施，桥墩切割，沿桥横向满铺2m宽的塑料布，用胶带将塑料布固定，胶带沿切割线粘贴，防止混凝土等杂物对沥青混凝土表面的污染。

采用切缝机顺线切割并清除沥青面层混凝土，切割缝处沥青混凝土下部必须为水泥混凝土饱满填充，无其它填充物，否则切割线平行外移重新切割清除沥青混凝土面层。

清理：顺线准确切割后，清理出槽口区内的沥青混凝土层及杂物。

将伸缩缝安装范围内（也是混凝土浇筑范围）的梁顶混凝土100%凿毛，杂物清理干净，以确保后浇伸缩缝混凝土与梁顶混凝土紧密接合。

清理出的杂物要堆放在离缝区边缘1米以外的位置，下面用塑料布垫好，与沥青混凝土隔离存放。隔离塑料布面积足够大，堆放垃圾后必须看到塑料布垫的四边。

采用风镐（枪）凿除沥青切割后的混凝土时，风镐（枪）不可距离切缝边沿过近，以防破坏沥青路面。

用空压机吹净（或高压水枪冲洗）槽区内的破碎混凝土及灰尘等其它杂物，检查槽区的长、宽、深等各部尺寸是否满足施工图要求。

调整梁顶伸缩缝预埋钢筋，如预埋钢筋有缺失，采用植筋补齐。

要想在后期的使用过程中，提升切割性能，延长其使用寿命。在使用过程中，还需要做好以下工作：

1、杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。为了保护切割机的性能。更换切割片后要试运行是否有明显的震动，桥梁切割，确认运转正常后方能使用。

2、夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，手轮、丝杆、螺母等应完好，钢筋混凝土切割，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。注意杠杆应有足够的强度和刚性，装上全部零件后能保持自由抬起。使用切割机应使旋转方向尽量避开附近的工作人员，被切割的料不得伸入人行道。

3、在更换切割片时，必须切断电源。新安装的切割片，要符合设备要求，不得安装有质量问题的割片。安装时要按安装程序进行。使用完毕应切断电源，操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。

4、此外，传动装置的防护罩必须安全可靠，并能挡住切割片破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。上海宏诚混凝土切割提醒，操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，切勿用力过猛，以免过载使切割片崩裂。

混凝土切割机的维护保养切割机实现了加气混凝土大体积成型、外形尺寸灵活多样精度高、大规模机械化生产，切割机运行状况直接影响切割尺寸精度，因此，应加强切割机的传动装置、钢丝的定位装置等设备设施的维修保养工作。

贵州切割-品誉建筑-钢筋混凝土切割由贵州品誉建筑工程有限公司提供。“钢筋混凝土切割,混凝土钻孔,建筑物拆除等技术工程施工”就选贵州品誉建筑工程有限公司(www.gzpyjz.cn),公司位于:贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区,多年来,品誉建筑坚持为客户提供好的服务,联系人:高经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。品誉建筑期待成为您的长期合作伙伴!