

桥墩切割 品誉建筑 修文切割

产品名称	桥墩切割 品誉建筑 修文切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

产品详情

?钢筋混凝土切开楼板有哪些方法呢?

一、确认钢筋混凝土切开撤除部位：按施工图纸要求确认撤除部位，经复核无误后做好明确标志。

二、装支撑架：对撤除的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于撤除梁重的2.5倍。

三、撤除墙体：撤除墙体为加气块砖砌墙，先用锤在墙上打出缺口在用撬钎从上到下把加气块砖撤除，禁止大面积的墙体放倒墙体对其他建筑物的损坏，同时一边进行钢筋混凝土切开撤除一边把建筑废物运到规定方位。

四、撤除楼板：楼板为预制空心板，先用撬钎或相应设备将空心板撬活动，在用切开机将空心板分断，然后运到0.00平面规定方位，之后将其砸碎。

五、撤除梁：用液压钳撤除梁，撤除梁次序为先拆联络梁，桥墩切割，后拆主梁。先搭设支撑架，水下切割，使其安稳牢固，再用于专业破碎，然后确保钢筋混凝土切开过程可以安全进行。之后即将撤除的梁清理干净，并查看所撤除的砼块是否给其他结构或人体造成损害。

贵州凝土切割拆除时的安全措施

混凝土切割拆除时的安全措施有哪些呢？今天贵州品誉建筑小编就和大家总结来说。

1、在混凝土切割施工之前我们要聘请专业人员在现场进行勘察，混凝土切割，这点钱不能省下，只有将房屋的全部情况了解清楚了，才能进行下一步的操作，这对于房屋的安全性来说是十分有必要

的。

混凝土切割拆除时的安全措施

2、一般来说，如果是较矮的厂房我们直接可以进行拆除工作，尽管如此还是要做好相应的防护措施。但对于一些高度较高的厂房，就必须要用到脚手架了，脚手架的使用对整个拆除过程也会带来更大的便利。

3、拆除厂房中的门窗时，混凝土切割施工切记要检查横梁是否紧固，如果发生了松散等状况，一定要先停止作业，转而将其放在固定横梁的工作上，等横梁固定好后再继续拆除。

4、混凝土切割拆除厂房的过程中，一定要设置一个巡逻查看的岗位，一旦在这个过程中发现了任何不对劲的地方，要及时上报处理。为了节省人工而盲目进行拆除zui后只会导致意外的发生。

5、在整个钢筋切割的过程中，一定要在拆除的建筑物周围拉上适当距离的警戒线，标上“非拆除人员禁止入内”的明显字样，以避免不明情况的群众误入内部，从而发生不必要的人身伤害。

在实际的支撑梁切割工程中，修文切割，应根据所用的割嘴的性能参数以及支撑梁的厚度来调整切割速度的。支撑梁切割的速度直接影响到切割过程的稳定性和切割断面质量。如果想人为地调高切割速度来提高生产效率和用减慢切割速度来改善切割断面质量那是办不到的。

过快的支撑梁切割的速度会使切割断面出现凹陷和挂渣等质量缺陷，严重的还有可能造成切割出现中断;过慢的切割速度会使切口上缘熔化塌边或者下边缘产生圆角甚至颠三倒四切割断面下半部分出现水冲状的深沟凹坑等等。贵州钢筋混凝土切割也要注重切割的速度，切不可为了提高切割速度而忽略了切割质量!

桥墩切割-品誉建筑(在线咨询)-修文切割由贵州品誉建筑工程有限公司提供。贵州品誉建筑工程有限公司(www.gzpyjz.cn)位于贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前品誉建筑在混凝土及制品中享有良好的声誉。品誉建筑取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。品誉建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。