

品誉建筑 隧道切割 花溪区切割

产品名称	品誉建筑 隧道切割 花溪区切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

产品详情

贵州支撑梁切割 有效的拆除的方法

支撑梁切割为什么会比其他拆除支撑梁的方法受欢迎，都知道除了这种方法之外还有其他的四种拆除的方式，隧道切割，下面就来跟随贵州品誉建筑工程有限公司的工作人员来了解一下。

这种拆除方法虽然非常受欢迎但是依然存在一些弊端，支撑梁切割的局限就在于有的基坑周边不能摆放大型吊机，对场地要求较高、运输困难费用高。

但是相比于拆除、切割及静态的破碎结合拆除以及腰梁拆除和破爆拆除的四种方法，支撑梁切割其优点也是非常显著的，其施工的速度是非常快的，非常适合赶工期的项目使用，在能摆放大型吊机的情况下造价相对也会比较低。

贵州支撑梁切割对锯片的高要求

都知道支撑梁切割对锯片的要求是非常高的，花溪区切割，今天专业的公司就来给大家简单讲一下。

锯片在进行支撑梁切割的过程中会与坚固的钢筋混凝土进行斗争。在使用了一段时间之后锯片有可能出现磨损，这个时候就会影响到切割的速度和精度。所以在每次使用前后都要对锯片进行检测，发现有缺口的要及时的进行更换或者是维修。

切割的时候切割锯片一定要快，这样才可以提高支撑梁切割的效率。而这个快跟切割机的内部构造是有很大的关系。通常新机械设备切割速度会比较快速，而用久了之后速度就会降下来，桥墩切割，所以要定时的检测切割设备，可以使用之前进行空切来测试它的速度。

贵州钢筋混凝土切割拆除都要遵守的流程，经验丰富的施工人员看到拆除项目后就会想到有哪些工艺流程。公司要对混凝土支撑梁切割拆除，方案设计人员提出了基本的工艺流程供施工人员参考。

1、现场围护，设备及工作人员到位，保证机具处于良好状态，以及备好符合标准的电源和水源。具备380伏200kw、63A以上电源，水源（水压4~6bar，水量7升/分钟以上）；

2、施工设备进入现场，做好防护设施，工地周围设置围挡，设置好安全警示标志，在靠近拆除部位的四周用安全网做好防护，防止混凝土块掉落。专人负责观察通行及安全事项；

3、清理现场，拆除原有装修、管道等施工障碍；

4、搭设支撑脚手架，搭设安全施工操作平台；切割区域下安装好足够强度的贝雷片及脚手架，混凝土切割，并采用加楔形垫块等方法加预顶力，防止楼板和梁下沉；

5、对准备切割的梁板进行切割顺序编号，测放切割线，按施工组织设计规划好先后切割及吊装次序，保证施工有序进行；

6、首先用气焊割除边角的角钢按的长度进行切割；

7、切割流程

定位、放线 钻工艺孔(起吊孔) 预吊 切割 混凝土块起吊、运走

每一切割块必须通过起吊孔预先临时起吊固定，防止切割块突然塌下，切割完成的区域，必须架设安全防护设施并作好安全警示标志，防止人或物体坠落。

品誉建筑(图)-隧道切割-花溪区切割由贵州品誉建筑工程有限公司提供。贵州品誉建筑工程有限公司（www.gzpyjz.cn）是一家从事“钢筋混凝土切割,混凝土钻孔,建筑物拆除等技术工程施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“品誉建筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使品誉建筑在混凝土及制品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！