

# 圆柱钢模板 混凝土浇筑钢模板 定型钢模板制造

产品名称	圆柱钢模板 混凝土浇筑钢模板 定型钢模板制造
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:飞皇 型号:YZ 产地:保定
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

## 产品详情

建筑工程圆柱钢模板的施工分为九道工序，按照基础到上层依次排列:底层有垫层模板、基础梁模板，在此基础上设立柱模板、墙板模板、梁模板，进一步是楼板模板、楼梯模板、构造柱模板与圈梁模板。对垫层模板(含基础底板模板)来说，其基础的高度不高，但是体积很大，安装圆柱模板前必须准确核实基础的中心线以及标高，事先弹出轴线和四周边线，根据边线尺寸将侧面模板对准并且在校正模板垂直度以及标高之后，用支撑将圆柱模板固定，用以维持圆柱钢模板的稳定度。圆柱钢模板安装完毕之后，必须清扫杂物，复查圆柱模板的尺寸、标高等指标是否达到设计要求。垫层模板是包括基础底板在内的底层的模板，因其性质为高度较低、占空间大，考虑这两点在安装模板前，首先要完成中心线、标高的测量工作，设置好边线、轴线再与擦面模板位置校正，水平和垂直高度达到技术标准后，将圆柱模板固定，使用支撑实现模板稳定度的保证。安装完毕后再次核对基本技术指标，以符合设计规范，要整理施工现场。对基础梁模板处理要注意:在基础梁底土方平整后以比例1:3的水泥砂浆配比，使用砖砌胎模并以利砣浇捣。如果是梁宽数值小而基础梁跨度较大的一般情况，只需要完成拼装外侧模板。也要重复与垫层模板同样的边线处理工作，以准确的标尺寸作为参照，使用支撑固定。圆柱模板安装时会遇到柱尺寸与高度标准相差较大，要求在安装施工之前，设定好基本的边线以及交叉纵横线，使用组合定型模板，即由两边与柱面一致的板材和符合两块柱断面短边尺寸的板拼接而成。为防止漏浆发生，在接缝处填充海绵条。针对墙体模板，两侧模板拼装的工艺更为适合。施工工序是，一，根据基础的中心点划定墙体的边缘线等基础线，侧边模板处理也类似，画出边线。使用工具校对侧模板垂直、标高基本数据，固定要借助支撑钉和斜向支撑。工程结束后，要进行验收检查工作，圆柱模板应该严格按照国家建筑行业标准验收，合格后继续进行下一步工作，确保各个环节均符合安全要求及质量标准。反复测量对轴线位置、几何尺寸、垂度、高度等技术数据。应检查圆柱模板面板的接缝与大模板的接缝必须与建筑设计的明缝蝉缝是否吻合;选择不影响混凝土结构质量的养护剂，冬施过程中要对各种添加剂进行基本测试和质量测评，实验没有色差后方可投入使用。