

宁德降温设备 福州华腾白铁加工 降温设备厂家

产品名称	宁德降温设备 福州华腾白铁加工 降温设备厂家
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

清通风管道洗中几个关键点

- ??1、清洗该操作段的防火阀，如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗，清洗完成后封闭切口，恢复保温。
- ??2、录像监视系统对中央空调风管清洗前、中、后进行监测及录像，保存图片。
- ??3、拆掉吸气管和吸管盘，恢复清洗、消毒过的风口，用预先准备好的原系统同种材料，用铆钉枪封闭风口，并用密封胶将缝隙密封，降温设备厂家，且恢复保温材料。
- ??4、检查风管吊顶的强度，如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓，用预制的角钢托盘进行加固，以不影响风管强度为原则，严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到zhi定地点用高压水枪进行清洗。
- ??5、风机盘管清洗。

风管道设备时的注意事项如下：

- (1)对运送yi燃、yi爆气体的钢板风道，在风道联接法兰处应设备跨接线，并与静电接地网联接。
- 2)当水平风道高度在2m以上时，设备人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的设备人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物坠落伤人。
- (3)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改变，双吊杆受力均匀。

风管主要用于自然通风工程和大中型局部强制通风工程。有时钢制矩形风管与混凝土风管结合使用。木

、砖砌体、混凝土、石膏板、矿渣混凝土预制板等材料风管施工时，降温设备安装，应注意以下事项:(1)严格控制所有风管的长度或内径，降温设备设计，与设计尺寸的偏差不得大于3%。混凝土和砖风管的内表面应平整，不得渗水和漏风。(2)预制板风管穿过墙体和楼板时，交叉点不应有横向接缝。在安装过程中，预制板之间的接缝以及预制板与墙壁、地板和其他结构之间的接缝应进行粗糙处理，并涂以砂浆。(3)水平砖和混凝土风管施工时，宁德降温设备，坡度为0.5% - 1.0%，坡度朝向排水点。(4)风管转弯时应采用圆弧过渡，以减少阻力。

宁德降温设备-福州华腾白铁加工-降温设备厂家由福州华腾环保有限公司提供。福州华腾环保有限公司（www.fzhthb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华腾环保——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区上渡路33-36号店面，联系人：郭经理。