

道路路基用塑料格栅 双向塑料土工格栅 厂家直销 山东环润

产品名称	道路路基用塑料格栅 双向塑料土工格栅 厂家直销 山东环润
公司名称	山东环润工程材料有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	品牌:山东环润 型号:可定制 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处新镇村
联系电话	15550857180

产品详情

双向塑料格栅是用高分子聚合物经过揉捏，构成板材、经过冲孔，再纵向、横向拉伸而成。双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等地基补强。因为双向塑料格栅具有许多长处：如：路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。可避免路（地）面塌陷或产生裂纹，坚持地面美观整齐。并且施工方便，省时，省力，缩短工期，减少修理费用。此外还可以取代金属网，用于煤矿井下假顶网。因而双向塑料格栅在实际施工中得到了广泛的使用，适应于大面积承载的地基补强施工效果显著。

双向塑料格栅首要使用规模有：各种公路、铁路、机场的路基增强；大型停车场和码头货场等承载的地基增强；铁路、公路的边坡防护，涵洞增强；单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强，进一步增强土坡，避免水土流失；矿山、坑道加固。

双向塑料格栅的施工工艺要求

土工格栅的铺筑面应较为平坦，铺筑层经检验合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀间隔固定）。

固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅慢慢向前拉铺，每铺10米出息行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。

铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可。（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜。）

接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满今后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段。下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续

向前进方向铺二段。依次类推，操作要求同前。