

# 净化无尘防火岩棉彩钢板隔断隔音降噪耐火彩钢岩棉夹芯板隔墙吊顶

产品名称	净化无尘防火岩棉彩钢板隔断隔音降噪耐火彩钢岩棉夹芯板隔墙吊顶
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	119.00/平方米
规格参数	苏州张家港:昆山常熟太仓 5公分:75, 100, 120 0.8不锈钢:0.6彩钢板
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

## 产品详情

苏州无尘洁净车间消防安全岩棉彩钢板夹芯板隔墙拆除安装，无锡屋面上面可以上人走动的防火岩棉板厂区隔断吊顶，昆山，常熟，张家港防火岩棉彩钢板管道开洞，开孔，隔音降噪耐火彩钢板，岩棉夹芯板隔断墙装修吊顶安装，建筑施工生产商，富途成型科技苏州有限责任公司企业间隔上海市，常熟市,张家港市，昆山市，常州市，太仓市，无锡等周边地区均一小时路途，可在线制作建筑施工计划方案。

净化无尘防火岩棉彩钢板隔断隔音降噪耐火彩钢岩棉夹芯板隔墙吊顶板详解：

消防安全岩棉板夹芯板家装吊顶隔墙（装修背景墙）原料实际有效运用打横占地面积：0.95米，1.15米长可离去岩棉板夹芯板家装吊顶长度在13米以内。

房顶瓦楞纸岩棉保温板岩棉彩钢板现浇楼板1.2米，有效总宽950mm左右。

家装吊顶彩钢板厚度0.8mm，0.7mm，0.6mm，0.5mm。

防火岩棉板厚薄：50mm，75mm，十公分，15公分，20cm等。

岩棉板夹芯板相对密度50kg/m<sup>3</sup>，80，100，110，120Kg/立方米

承插生产流水线式，马上拼接就可以，螺钉固定不变

富途成型科技苏州有限责任公司企业便于服务客户，考虑到销售市场的要求,创建了一支专业化的建筑施工卓越团队，建筑施工范围有：彩钢屋面棚,岩棉彩钢板房,防火岩棉板厂房装修墙,家装吊顶,彩钢夹心板防护栏,彩钢屋面护栏,工业园区彩钢屋面停车棚,彩钢屋面雨棚钢结构工程施工等.苏州，昆山市，常熟市，张家港市，上海市，常州市，泰州市等地可免费服务上门测量。

富途成型科技苏州有限责任公司企业拥有 各式各样规格型号的成型机械设备和建筑工程压型钢板金属板材质材料激光切割加工能力,考虑到消费者坡屋面,墙面等各种各样要求.公司曾报名参加全球太阳能电池板生产厂商阿特斯能源的坡屋面构件新产品开发实验工作上,深圳海外废水处理机器设备施工图纸的优化工作

净化无尘防火岩棉彩钢板隔断隔音降噪耐火彩钢岩棉夹芯板隔墙吊顶具有较高的抗拉强度和抗拉强度,优质的憎水性、防潮性、低吸水能力和吸水性,绝大多数不导致热形变和收缩,规格型号可信性好,分析化学可信性、耐老化性好,与建筑工程墙壁有优质的相容性,绝大多数与建筑工程同使用期,而且具有高品质的隔音降噪、保温隔热、透气性率能、消防安全特点的非易燃性级别A.墙面保温岩棉板是采用高温熔融合成纤维,加上适当粘结剂和凝固制作工艺制成的。

净化无尘防火岩棉彩钢板隔断隔音降噪耐火彩钢岩棉夹芯板隔墙吊顶安装施工注意事项：

天轨：安装要齐整，连接处须加固修齐，每过500mm—600Mm击钉或螺钉固定不动于混凝土吊顶天花板。

轨道：安装轨道时要先把手的安装部位预埋，有待留意地差难题。如路面高矮差过多，须平整使其起伏降低，不危害调节水准，每过600Mm以敲击或螺钉固定不动地坪上，假如天坑地缝很大以勾缝剂补满。

收口：依据具体精确测量值激光切割收口，激光切割后边沿修齐。务求齐整一致，相接处规定无间隙。与天及踢脚线连接处特别是在留意，更要保证无间隙。

纵向主龙骨：每过49cm置一支纵向主龙骨（为挡板规格的一半），门边框两边立杆左右完全固定，不至于晃动，反向提升一支纵向主龙骨，门框总宽超出90cm之上，门边框上横立杆务必提升固定不动，必需时以电焊焊接固定不动之。

安装常见问题

1) 板中间选用总宽12mm的装饰条，标准单元板墙均可交换

2) 在安装板墙时更要留意关键点，先将板墙用垫板车运至安装点周边，再应用玻璃吸盘将金属材料板站立，使其下方靠在踢脚线上，耐磨衬板两边紧贴纵向主龙骨，单侧与另一片板墙间隔12mm，用固定卡靠上，再把自攻螺钉固定不动于纵向主龙骨上，固定不动间隔在300mm—400mm中间，拼装时需留意水准及竖直，当到一块板墙时，如须裁剪时，务必测量过规格后，再按恰当方法裁剪修齐，将其安装于墙壁上。

3) 用“U”型阴角线收边条收口解决墙面拐角收口阴角线。

4) 可在转角及其柱头上选用加工厂量身订做的定尺彩钢瓦以做到总体实际效果别具一格。为使转角与墙壁保持一致，墙面转角选用同色系技术专业收口。