

别墅园林绿化 铜陵园林绿化 百通生态环境

产品名称	别墅园林绿化 铜陵园林绿化 百通生态环境
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

产品详情

园林绿化工程施工知识要点——假山施工技术要点

混凝土基础做法：

- (1) 在基土坚实的情况下可利用素土槽灌溉，基槽宽度同灰土基的道理。
- (2) 混凝土的厚度陆地上约10~20cm，水中基础约为50cm，高大的假山酌加厚度。
- (3) 陆地上选用不低于C15的混凝土，水泥、砂和卵石配合质量比为1 2 4至1 2 6。
- (4) 水中假山基采用水泥砂浆砌块石，或C20素混凝土作基础为妥。

如想了解更多的园林绿化工程的相关信息，铜陵园林绿化，欢迎致电咨询。

园林绿化工程——苗木移栽技术

移植后的树木管理：

树木移植完后，如水多要及时排、水少要及时浇。经常用手有意识推动树杆，看泥球与土壤是否结合紧密，查支撑是否牢固或是否有，如没有要加上，不牢要加固，以免大风吹杆造成根部松动，别墅园林绿化，与土壤分离致使树木凋亡。查看树杆及枝条是否有破损，园林绿化工程公司，修剪伤口是否没封口，如没有立即用涂补剂封上，以免造成病菌从伤口侵入，使树木衰弱至死；如果已经有了衰弱的现象，要用活力素根部浇灌。如想了解更多的园林绿化工程的相关信息，欢迎致电咨询。

深基础的施工的程序：深基础的施工程序为挖土 夯实整平 铺筑垫层 砌筑基础。

拉底的技术要点：

- (1) 底脚石应选择石质坚硬、不易风化的山石；
- (2) 每块山脚石必须垫平垫实，用水泥砂浆将底脚空隙灌实，不得有丝毫摇动感；
- (3) 各山石之间要紧密啮合，互相连接形成整体，以承托上面山体的荷载分布；
- (4) 拉底的边缘要错落变化，避免做成平直和浑圆形状脚线。

别墅园林绿化-铜陵园林绿化-百通生态环境 由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司（www.tlbaitong.com）为客户提供“苗木立体种植,园林景观绿化,无公害种植养殖”等业务，公司拥有“苗木立体种植,园林景观绿化,无公害种植养殖”等品牌，专注于花木等行业。欢迎来电垂询，联系人：梅主任。