

钢筋混凝土切割 品誉建筑 开阳切割

产品名称	钢筋混凝土切割 品誉建筑 开阳切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

产品详情

贵州混凝土切割过程中怎样防止水污染

混凝土切割需要水冷却，钢筋混凝土切割，一旦处理不好就会形成污染，污水到处流淌，给居民生活和切割工作带来极大的不便。因此，在切割前要做好防水方案，以免在切割过程中形成不必要的水污染。混凝土切割过程中怎样做到防水呢？

- 1.施工区域要采用钢管架并配合土工布搭设施工维护，进行全封闭施工，防止水花四溅，防止非施工人员进入滑倒；
- 2.切割机设置水流导流管，开阳切割，冷却水直接导入下部专门的水桶中；
- 3.下部区域的楼板上采用沙袋形成封闭式的围堰，防止水向外蔓延流出；
- 4.围堰内的污水派专人及时进行收集打扫，避免积水沉渣的存在，并集中至大水桶，施工结束后再次清理打扫；
- 5.所有污水不得直接排入下水道，防止堵塞下水管道，应进行沉淀处理为清水并考虑重复利用，沉渣作为建筑垃圾进行处理。

贵州混凝土切割施工前后一定要注意对环境的保护，防止水污染、粉尘污染、噪音污染给居民带来困扰。在切割后对污水处理也要专人专项进行，不要随意排放。

贵州桥梁伸缩施工工艺及方法

1、画线、切割、清理

根据桥梁设计要求，在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位置，并划出缝区的切割线。

伸缩缝施工前应在伸缩缝的两侧做好防污措施，沿桥横向满铺2m宽的塑料布，用胶带将塑料布固定，胶带沿切割线粘贴，防止混凝土等杂物对沥青混凝土表面的污染。

采用切缝机顺线切割并清除沥青面层混凝土，切割缝处沥青混凝土下部必须为水泥混凝土饱满填充，无其它填充物，否则切割线平行外移重新切割清除沥青混凝土面层。

清理：顺线准确切割后，清理出槽口区内的沥青混凝土层及杂物。

将伸缩缝安装范围内（也是混凝土浇筑范围）的梁顶混凝土100%凿毛，桥墩切割，杂物清理干净，以确保后浇伸缩缝混凝土与梁顶混凝土紧密接合。

清理出的杂物要堆放在离缝区边缘1米以外的位置，水下切割，下面用塑料布垫好，与沥青混凝土隔离存放。隔离塑料布面积足够大，堆放垃圾后必须看到塑料布垫的四边。

采用风镐（枪）凿除沥青切割后的混凝土时，风镐（枪）不可距离切缝边沿过近，以防破坏沥青路面。

用空压机吹净（或高压水枪冲洗）槽区内的破碎混凝土及灰尘等其它杂物，检查槽区的长、宽、深等各部尺寸是否满足施工图要求。

调整梁顶伸缩缝预埋钢筋，如预埋钢筋有缺失，采用植筋补齐。

由于切割工作中需采用水冷却，应采用如下措施防止污水进入非施工区域：

1，施工区域采用钢管架并配合土工布搭设施工维护，进行全封闭施工，防止水花四溅，防止施工人员进入滑到：

2，切割机设置水流导流管，冷却水直接导入下部专门的水桶中：

3，下部区域的楼板上采用沙袋形成封闭式的围堰，防止水向外蔓延流出。

4，所有污水不得直接排入下水道，防止堵塞下水管道，应进行沉淀处理为清水并考虑重复利用，沉淀做为建筑垃圾进行处理。

每一件事情都要专业的去做，但也要考虑到很多细节方面的东西。贵州混凝土支撑梁切割或者钢筋混凝土切割拆除专业细节化的做好，可以选择我们品誉哦！

钢筋混凝土切割-品誉建筑-开阳切割由贵州品誉建筑工程有限公司提供。贵州品誉建筑工程有限公司（www.gzpyjz.cn）为客户提供“钢筋混凝土切割,混凝土钻孔,建筑物拆除等技术工程施工”等业务，公司拥有“品誉建筑”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：高经理。