

预制阳台模具 安徽长空 福建阳台模具

产品名称	预制阳台模具 安徽长空 福建阳台模具
公司名称	安徽长空建筑工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河工业区内蒙古路1号
联系电话	13805606527

产品详情

阳台模具钢筋锻料绑扎。

- 1.绑扎前复核各种配筋的尺寸及规格，确认后按图绑扎。
- 2.绑扎过程中，重点控制外漏流出筋尺寸、位置等，预制阳台模具，绑扎中要严格按照图纸标注用量绑扎，严禁随意减少或增加数量。
- 3.控制钢筋绑扎质量，梁、柱、门洞等部位钢筋要满扎，注意扎丝头方向需向内，叠合板桁架筋扎点需达到60%以上。
- 4.保护层控制，在钢筋笼下放置垫块，放置间距不大于600mm，梁、暗柱区域可适当多放，重点控制异形构件箱体部位钢筋保护层。

预制阳台模具在安装时应符合哪些规定？

- (1) 预制空调板在安装时，阳台模具厂，板底应采用临时支撑措施。
- (2) 预制空调板与现浇结构连接时，预留锚固钢筋应伸入现浇结构部分，并应与现浇结构连成整体。
- (3) 预制空调板采用插入式安装方式时，连接位置应设置预埋连接件，并应与预制墙板的预埋连接件连接，空调板与墙板交接，空调板与墙板交接的四周防水槽口应嵌填防水密封胶。

阳台模具外观：1、模具顶出孔尺寸应符合指1定的注塑机要求，除小型模具外，不能只用一个中心顶出。2、定位圈应固定可靠，圈直径为100mm、250mm两种，定位圈高出底板10~20mm。顾客另有要求的除外。3、模具外形尺寸应符合指1定注塑机的要求。

一般现浇楼板模板模具制作要求

- 1、根据模板支撑方案，绘制模板拼装大样图，根据大样图进行模板制作、编号、拼装，减少模板拼装的盲目性，福建阳台模具，减少模板损耗，同时对保证模板支撑质量非常有利。
- 2、模板支撑施工过程中，阳台模具报价，平整度检查与控制由始至终是重要环节，设专人负责。
- 3、胶合大模均刷隔离剂，在混凝土浇筑前洒水湿润，同时在模板制作铺设时考虑到模板拆除的方便。以此尽量做到在模板拆除时减少对胶合大模边角的破坏，减少模板整理的工作量。

预制阳台模具-安徽长空(在线咨询)-福建阳台模具由安徽长空建筑工业装备有限公司提供。安徽长空建筑工业装备有限公司(www.ahckmj.com)是安徽合肥,混凝土及制品的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽长空领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽长空更加美好的未来。