

# 密肋楼盖空腔模壳

产品名称	密肋楼盖空腔模壳
公司名称	郑州钧宁建材有限公司
价格	88.00/块
规格参数	品牌:钧宁建材 型号:来图加工 产地:河南
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15803997330

## 产品详情

在浇筑混凝土前，应对空腔模壳进行洒水湿润，混凝土拌合物的坍落度不宜小于160mm。首先沿平行于楼板的短边方向进行浇注，并设专人观察空腔模壳，发生异常情况时，应及时处理采用塔吊及泵送混凝土时，可直接在空腔模壳上布置作业道。采用龙门架浇注混凝土时，需搭设架空马道，马道的支撑点应放置在有支撑的肋梁上，禁止将施工机具直接置于箱体上，宜采用直径为30mm的小型振捣棒与平板式振动器及时协调振捣，不得将振捣棒直接接触在模壳及其他预埋管线上，冬雨季施工，应按照相关标准的规定执行冬雨季施工，应按照相关标准的规定执行后浇带施工应符合设计规定，后浇带内可布置模壳，在浇筑间隔期间应做好模壳的保护工作，对于破损的

我公司主要经营空心楼盖芯模、薄壁方箱、薄壁箱体、GRC水泥空心箱体、石膏模盒、塑料模壳、聚苯乙烯轻质箱体，钢网箱

我们的地址：郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号电话：15803997330联系手机：15803997330  
期待您的咨询

郑州钧宁建材有限公司是一家专业研究，开发、推广与应用建筑新技术、新材料、新产品于一体的高新技术企业。重点推广建筑结构新技术-----现浇混凝土空心楼盖项目；对各种空心楼盖的设计，施工都有深入的研究和实践，可为客户提供各种形式的现浇混凝土空心楼盖结构设计的技术咨询，提供各种形式的现浇混凝土空心楼盖结构所用的填充内模。公司拥有研发基地和生产基地，致力于标准化，规模化生产，质量高，品质优，产量大，可满足大型项目的产品需求。企业精神：永不满足 思变图强 永不止步 市场理念：诚信经营 用户至上！

模壳应进行更换或修补，浇注混凝土前应注意清理后浇带内的杂物，并检查钢筋，模壳的位置是否符合设计规定，现浇模壳密肋楼盖作为混凝土结构子部分工程，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》NB50204的规定进行验收。

一次性菱镁模壳的安装的两个重要步骤

## 1.建筑模壳现场安装

梁底模铺设完毕后，弹出中心线及模壳控制线，沿建筑模壳控制线粘贴双面海绵条，模壳边线与模壳控制线重合。对于翘曲严重的模壳及时更换，以免混凝土漏浆。

## 2.混凝土浇筑

在浇筑混凝土时存在爆模、跑模或模壳破裂而引起的质量问题，会给装修阶段的处理造成困难。对浇筑过程中出现的爆模、跑模现象应及时处理，将建筑模壳爆模、跑模处尽量顶回原位。