

脚手架 芜湖凯源管架有限公司 脚手架公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 脚手架 芜湖凯源管架有限公司 脚手架公司 |
| 公司名称 | 芜湖凯源建筑管架租赁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号 |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

产品详情

脚手架搭设的要求准则

脚手架钢管是一种普通点的城市建设用材，那脚手架钢管该如何搭设，打折的时候又有什么要求呢：

- 1、技术负责人应按施工组织设计的要求，向搭设和使用人员进行技术交底，应对脚手架钢管等用材进行检查和验收，不合格产品不得使用，应清除防护棚等落地设施搭设场地上的杂物，铝合金脚手架，平整搭设场地。
- 2、根据脚手架钢管平面布置图杆距、排距要求进行放线、定位。
- 3、脚手架钢管必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步，每搭完一步脚手架后，脚手架，应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
- 4、离地200mm牵一道纵向扫地杆，横向扫地杆设在纵向扫地杆下。
- 5、立杆纵距 1.8米，立杆横距0.95米，立杆步距为1.80米，小横杆内挑450，外挑150mm。

脚手架钢管拆除时的操作顺序是什么？

我们都看见过脚手架钢管，见过脚手架钢管拔地而起，那么大家知道脚手架钢管拆除吗？脚手架钢管拆除的顺序又该注意什么事项呢？芜湖凯源管架为大家整理了一些注意事项：

首先脚手架钢管的拆除施工工艺拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，一般的拆除顺序为：安全网、拦杆、脚手板、剪刀撑、横向水平杆、纵向水平杆、立杆。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架钢管拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，脚手架公司，应增设连墙件加固。

拆除时要保证拆除后架体的稳定性不被破坏，连墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架钢管拆至下部最后一根长钢管的高度（约6m）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

今天芜湖凯源管架租赁跟大家说一下，脚手架钢管的划分：

最常见的划分方式就是按照脚手架钢管的直径进行划分，一般有以下四种规格：3cm、2.75cm、3.25cm、2cm。

而长度方面也存在很多不同的规格，一般的长度要求在1-6.5m之间，其他的长度可以根据实际的顾客需求而进行生产加工。除了直径与长度，厚度方面也有相应的规格要求，一般说来是在2.4-2.7mm的厚度要求范围之内。

脚手架钢管的作用：

- 1、可在脚手架上施工；
- 2、可在脚手架上堆放材料；
- 3、可在脚手架上进行运输。

脚手架的基本要求：

- 1、脚手架钢管的宽度一般为2m左右，脚手架搭设，最小不得小于1.5m；
- 2、施工期间，在各种荷载作用下，脚手架不变形，不摇晃，不倾斜；
- 3、搭拆简单，搬运方便，能多次周转使用；
- 4、因地制宜，就地取材，尽量节约用料。

脚手架-芜湖凯源管架有限公司-脚手架公司由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（www.whkaiyuanjiaye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！