

# 桥梁补修砂浆供货商 补修砂浆 吉益佳防水砂浆报价

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 桥梁补修砂浆供货商 补修砂浆<br>吉益佳防水砂浆报价      |
| 公司名称 | 云南吉益佳建材有限公司                      |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5<br>栋19-20号 |
| 联系电话 | 13577039908 13577039908          |

## 产品详情

水泥砂浆的强度等级：

M10水泥砂浆的配合比:水泥：砂子=346kg：1631kg

M7.5水泥砂浆的配合比:水泥：砂子=274kg：1631kg

M5水泥砂浆的配合比:水泥：砂子=209kg：1631kg

M10混合砂浆的配合比:水泥：砂子：白灰=306kg：1600kg：29kg

M7.5混合砂浆的配合比:水泥：砂子：白灰=261kg：1600kg：64kg

M5混合砂浆的配合比:水泥：砂子：白灰=205kg：1600kg：100kg

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，桥梁补修砂浆供应商，公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

### 支座灌浆料施工流程

1、 支座安装部位的支承垫石表面凿毛，清除留在地脚螺栓孔中的杂物，然后用水将支承垫石表面浸湿饱和，但施工时不得有明水。

2、安装支座就位，用小钢楔块楔入支座四周，将支座调整到设计标高，在支座底面与支承垫石之间应留有20-30mm空隙。

3、仔细检查支座中心位置及标高后，安装灌浆用模板，模板与垫石顶面应采取可靠措施，防止在重力灌浆时发生漏浆。采用重力灌浆方式灌注TD-A2型支座灌浆料。灌浆前应初步计量所需浆体体积，实际灌注浆料数量不应与计算值产生过大误差，防止中间缺浆。

4、水料比=0.135-0.14(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边用电动搅拌枪进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀。搅拌好的浆料应在10分钟内灌注完毕。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

防水砂浆施工存在的问题：

1、没有按规定进行分层抹灰，正常情况下，按照防水的要求，抹灰一般应分5次进行。而施工单位为了抢进度，桥梁补修砂浆价位，采用一遍成活的抹灰方法，一次抹灰的厚度过大。

2、基层处理得不好，外架管孔洞眼没有从内到外分几次堵塞好，砼墙柱及梁在装模时所留下的穿墙螺栓孔没有堵塞密实，不同材质的外墙墙体材料间没有设置好钢丝网片拉结。墙体表面有灰尘和污垢，墙体过于干燥。在抹灰前对墙体表面有的灰尘污垢及灰浆清理的不彻底，不干净，桥梁补修砂浆供货商，未提前对基层洒水湿润，墙体处于干燥状态。在这种条件下施工抹灰层，由于灰浆中的水分很快被基层吸收，势必形成空裂，砂浆强度降低。

3、抹灰砂浆配合比不准确，补修砂浆，砂浆标号过大。不按设计和规范要求的配比施工，抹灰砂浆的标号过大，不仅造成不必要的浪费，还导致砂浆收缩裂缝。

4、水泥砂浆压光后，外刷一层素灰，由于素灰与水泥砂浆收缩程度不同，致素灰面层干裂。

5、旧墙面没有处理，砂浆与墙面结合不好，砂浆标号过小，抹完砂浆后脱落。

6、抹灰接搓明显有凸棱和接茬开裂。

7、施工后养护不良所致，这种裂纹是由于抹灰不及时或养护时间不够，面层长期暴露于空气中。由于温差及风干造成抹灰面层收缩产生龟裂纹。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

桥梁补修砂浆供货商-补修砂浆-吉益佳防水砂浆报价(查看)由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司(www.ynjyjcc.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉益佳建材料

一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。