

天津冷库安装设计 天津冰城恒业制冷 天津冷库

产品名称	天津冷库安装设计 天津冰城恒业制冷 天津冷库
公司名称	天津冰城恒业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号D17-201
联系电话	13752181981

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津冰城恒业制冷设备有限公司

土建地下室冷库安装工程的注意事项

土建地下室冷库安装工程的注意事项

如果我们在土建地下室冷库工程安装的过程中，将制冷的设备直接安装在地下室的外面，那么就会使得外机和内机的距离得到有效的拉伸，也会让铜管使用的长度有所加大，一般的情况下，天津冷库，外机如果和内机的距离比较近，所产生的制冷效果更好，相反的情况下，天津冷库安装设计，那么就会使得制冷的效果受到相应的影响，也会让设备的使用寿命受到一定的减少。

冷库冷却方式的选定 库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多，而目前国内新建的或从国外引进的组合库采用强制循环的居多 但从对货物的影响来考虑，天津冷库设计哪家好，现阶段还是采用传统的自然对流式比较合理 一是因为目前国内冷库仓储的货物，包装质量较差，并且裸装货物占很大比例，如果采用强制循环冷却，货物干耗较重。二是自然对流式冷却多采用砸排管式，这种方式排管的存液量较大，有较强的蓄冷能力，可避免频繁开机，能较好地利用峰谷电价的政策，在各价时开机，节省电费开支。

冷库安装工程验收时的注意事项

- 1、冷库安装工程库体外观验收：冷库库体的安装是否协调，库板与库板之间的衔接是否严密，冷库门安装是否稳重厚实，密封胶密封是否密不漏缝，冷库门四周以及门框四周的塑胶条是否牢固，地面是否平整。
- 2、冷库安装工程室内外主机验收：冷库安装工程在验收时不光要看冷库温度，室外主机安装也需要看看是否稳固、主机细小的焊接部位是否有松动，主机尽量不要露天放置在外面，搭上顶棚和固定架，雨淋日晒的外主机部分部件比较容易腐蚀生锈，天津冷库工程，且在长期运行后，容易出现部分部件松动现象。室内风机安装是否牢固、管路安装是否规范、气密试验结果确认、冷库密封是否严实(看是否透气透光)附属设备是否安装。
- 3、冷库安装工程制冷系统运行验收：室内外风机工作及转向状况、控制系统是否准确符合要求、附属设备是否工作正常、冷库运行数据记录（实测数据），大体上冷库安装工程库体完工后，主体部份验收事项就这些，每一个承建单位也会对自己所做的工程进行验收的，合格后才会移交客户使用。

天津冷库安装设计-天津冰城恒业制冷-天津冷库由天津冰城恒业制冷设备有限公司提供。天津冰城恒业制冷设备有限公司（www.tjbchyzl.com）位于天津市东丽区金钟公路3699号D17-201。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冰城恒业在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。冰城恒业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冰城恒业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tjbchyzl-1.cn）还是从事天津冷库，天津果蔬保鲜库，天津气调保鲜库的厂家，欢迎来电咨询。