

工艺建筑质量样板厂 德州建筑质量样板厂 优良建材厂家实力雄厚

产品名称	工艺建筑质量样板厂 德州建筑质量样板厂 优良建材厂家实力雄厚
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

钢筋套筒连接样板，做法标准：1、钢筋下料采用无齿锯切割，端面平直；2、钢筋套筒合格，钢筋螺纹加工牙形饱满，无断牙秃牙等缺陷。螺纹加工完毕，应套保护盖保护；3、套筒连接采用扭矩扳手连接，拧紧力矩值符合规范要求；4、逐一检查，标准化建筑质量样板厂，合格后点油漆标明。质量标准：1、钢筋端头应与轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲；2、扭矩扳手拧紧力矩值符合规范或设计要求，力矩扳手的精度为 $\pm 15\%$ ；3、连接后每端外露不能超过一个完整丝；4、两条互相连接的钢筋肋部应在一条直线上。

卫生间JS防水施工工艺样板展示重点展示要素：1、JS防水材料选用；2、防水材料施工配比；3、防水施工工艺要求4、防水质量要求；卫生间内墙面样板展示重点展示要素：1、卫生间内墙抹灰施工工序及施工工艺；2、各施工工序所用的材料规格型号；3、成品墙面表观效果。4、标示牌的效果展示。卫生间排水管施工样板展示重点展示要素：1、管材的配件要求；2、天棚部位管道根部封堵及防水措施；3、伸缩活节及检查口的配置；4、管道固定的施工工艺及表观效果。5、烟道止回阀安装高度及工艺要求。

当存在地下水严重渗漏的土层或流砂层时，德州建筑质量样板厂，应降低每段挡土墙的高度，并挖深附近无流砂的桩孔作为集水井。同时，应在挡土墙混凝土中掺入早强剂，土建建筑质量样板厂，或采用钢套管和预制混凝土沉箱作为挡土墙。

室内净高、楼层高度和房间尺寸超过规范允许的偏差

表现形式:净高不足，房间开口或深度偏差超过规格，大小头。

治理措施:对于六层及以上的建筑，在主体施工阶段，每隔三层从底部控制点通过预留孔向上测量楼层控制点，并测量主体结构的垂直度。控制点的大间距不得超过30m，连接控制点的矩形应封闭。

工艺建筑质量样板厂-德州建筑质量样板厂-优良建材厂家实力雄厚由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优良”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使优良在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！