足球场人造草坪的施工过程

产品名称	足球场人造草坪的施工过程
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:足球场人造草坪
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

足球场人造草坪的施工过程及注意事项

足球场人造草坪如今在足球场中已是十分常见的了其施工起来也是十分便当的并且它可以起到美化作用因而其运用也是越来越多。所以说在这一方面我们很有必要来理解一下以便让大家可以知晓其施工过程及内容这样可以在草坪这一方面愈加深化从而懂得更多。

足球场人造草坪的施工过程及内容普通来讲主要有：对整个场地停止检查场地根底的平整度和密实度能否到达相关规则请求到达了能够摊铺人造草坪了否则不能。对场地停止丈量放线肯定好球场线的位置并做好相应的标志能够用不同的颜色停止标注。同时我们还要肯定好人造草皮的铺设方向和位置。

准备工作做好以后开端铺设人造草皮并在草坪接合面处按上拼接带然后固定好能够运用钢钉但要留意钢钉头不能凸起。在接合面处涂上胶水并在胶水干之前将草皮平铺并停止接合使得草皮之间可以严密粘合。铺设好一切的草皮后停止认真检查接合能否平顺粘合能否结实如有问题应及时处置。

在球场线位置上将草坪剪掉然后镶入拼接带在上面涂上胶水后把球场线放在上面停止粘合。能够洒上石英砂和胶粒如有需求的话然后检查能否有问题。停止整体验收假如验收没有问题后完成了。