

生态餐厅智能玻璃温室-玻璃温室施工方案

产品名称	生态餐厅智能玻璃温室-玻璃温室施工方案
公司名称	青州市德源温室园艺有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	降温系统:风机 水帘 灌溉系统:滴灌、喷灌、净水机系统 施肥系统:水肥一体化
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处三新村（注册地址）
联系电话	13792603185

产品详情

玻璃温室结构:

玻璃温室结构主要包括温室基础、温室钢结构和铝合金结构等。

基础分类 玻璃温室基础分独立柱基础和条形基础两种。独立基础可用于内柱或边柱,条形基础主要用于侧墙和内隔墙。

基础用材及施工特点:

(1) 独立基础。通常利用钢筋混凝土。从施工方法上分,独立基础分为全现浇和部分现浇两种方式。全现浇采用施工现场支模、整体浇筑的方法进行;部分现浇方式采用基础短柱预制、基础垫层现场浇筑的方式进行。两种方式可根据具体情况选择采用。现浇方式具有整体性好、造价较低的特点;部分现浇方式造价较高但施工速度快,施工质量较易保证。

(2) 条形基础。通常采用砌体结构(砖、石),施工也采用现场砌筑的方式进行,基础顶部常设置一钢筋混凝土圈梁以安装埋件和增加基础刚度。此外,侧墙基础也可以采用独立基础与条形基础混合使用的方式,两类基础底面可位于同一标高处,也可根据承力情况和作用设置在不同标高处;独立基础承担温室柱底传来的力,条形基础仅作为分隔构件的一部分使用。(3)

基础施工注意事项。基础施工时应保证其柱高和轴线位置的正确性,设备、管道洞口和安装要及时埋设,严禁施工后再凿,破坏基础。