

脚手架工程 芜湖脚手架 凯源管架租赁

产品名称	脚手架工程 芜湖脚手架 凯源管架租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

扣件式钢管脚手架该如何进行拆除

在一个工程结束后，我们需要将钢管脚手架进行拆除，那么扣件式钢管脚手架的拆除顺序是什么呢？

一.准备工作逐级交底拆除技术措施，做到工人清楚拆除顺序。清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

二.拆除顺序

- 1 应逐层由上而下先搭后拆、后搭先拆，严禁上下同时作业。
- 2 所有连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。
- 3 当脚手架拆除至下部zui后一根长冲天的高度（约6.5米）时，应临时设置抛撑加固，后拆连墙件。
- 4 对不拆除的脚手架两端，应设置横向支撑加固。
- 5 严禁抛扔，脚手架工程，架子拆除时须示警，专人指挥，严禁抛掷。

脚手架的搭设需要提前做哪些准备

脚手架是基础的建筑搭设用材，碗扣式脚手架，那么在搭设脚手架之前需要做哪些工作呢？

- 1.技术人员要对脚手架搭设及现场管理人员进行技术、安全交底，未参加交底的人员不得参与搭设作业；脚手架搭设人员须熟悉脚手架的设计内容。
- 2.对钢管、扣件、脚手板、爬梯、安全网等材料的质量、数量进行清点、检查、验收，确保满足设计要求，不合格的构配件不得使用，材料不齐时不得搭设，不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用。

3.清除搭设场地的杂物，在高边坡下搭设时，应先检查边坡的稳定情况，对边坡上的危石进行处理，并设专人警戒。

4.根据脚手架的搭设高度、搭设场地地基情况，芜湖脚手架，对脚手架基础进行处理，确认合格后按设计要求放线定位。

凯源管架租赁来告诉大家脚手架的管理及维护应该怎样操作：

1 脚手架投入使用后要有专人监护保养，施工荷载不超过300Kg/m²。

2 凡弯曲、变形的脚手架杆件应先调直，损坏的构配件应先修复方能入库存放。

3 定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理。

4 脚手架使用的扣件、螺母等小配件极易丢失，搭设时应及时将多余件及时存放。

5 建立健全脚手架工具材料的领发、回收、检修制度以减少丢失和损耗。

6操作层不得超载，遇大风、雨、雪天应停止脚手架作业。经常检查和保修。

脚手架工程-芜湖脚手架-凯源管架租赁(查看)由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司(www.whkaiyuanjiaye.com)是从事“脚手架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许经理。