

品誉建筑 混凝土切割 贵州混凝土切割

产品名称	品誉建筑 混凝土切割 贵州混凝土切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

产品详情

水下不分散混凝土的施工

(1)搅拌

搅拌宜采用强制式搅拌机，采用同掺法，加水后UWB-II型混凝土一般搅拌1——2min，DL/T5117-2000规定的数次搅拌方式因和实际生产差别太大，不推荐采用

(2)流动性控制

施工时，一般把坍扩度作为流动性主要控制指标，当坍扩度在400mm以上，才能发挥混凝土在水下的自流平、自密实、充填性好等优点。

(3)抗分散性控制

水下不分散混凝土试验标准提供了抗分散性能的测定方法，但在实际应用中，特别在施工现场，混凝土切割公司，一般采用经验性判断。

(4)施工

必须认识到，水下不分散混凝土的不分散性是相对而言，混凝土切割，它对施工环境仍然有一定的要求。材料必须与施工机具相结合才能比较经济的得到符合要求的水下混凝土。

钢筋混凝土切割分析该结构的优缺点

贵州钢筋混凝土切割所针对的对象就是钢筋混凝土结构，该结构是指用配有钢筋而增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件也是用钢筋混凝土来建造的。钢筋混凝土结构因为自身的优点而广泛使用在建筑中。

1、耐久性：密实的混凝土强度非常高，同时由于钢筋被混凝土所包裹而不易锈蚀，所以钢筋混凝土切割的难度也是很大的。

2、耐火性：混凝土完全包裹在钢筋外面，贵州混凝土切割，火灾时钢筋不会很快的达到软化温度而导致结构整体破坏。所以在进行钢筋混凝土切割时要通过高温的方法也是不可能的。

但是钢筋混凝土结构的自身重力较大，这对大跨度的结构以及高层建筑结构的抗震十分不利，对运输和施工吊装以及贵州钢筋混凝土切割带来巨大困难。

支撑梁切割的工程队--贵州品誉建筑工程有限公司深知钢筋混凝土的特性，所以在施工时也能很好的做到游刃有余!欢迎来电咨询合作。

1、画线、切割、清理

根据桥梁设计要求，在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位置，并划出缝区的切割线。

伸缩缝施工前应在伸缩缝的两侧做好防污措施，沿桥横向满铺2m宽的塑料布，用胶带将塑料布固定，胶带沿切割线粘贴，防止混凝土等杂物对沥青混凝土表面的污染。

采用切缝机顺线切割并清除沥青面层混凝土，切割缝处沥青混凝土下部必须为水泥混凝土饱满填充，无其它填充物，混凝土拆除切割，否则切割线平行外移重新切割清除沥青混凝土面层。

清理：顺线准确切割后，清理出槽口区内的沥青混凝土层及杂物。

将伸缩缝安装范围内（也是混凝土浇筑范围）的梁顶混凝土100%凿毛，杂物清理干净，以确保后浇伸缩缝混凝土与梁顶混凝土紧密接合。

清理出的杂物要堆放在离缝区边缘1米以外的位置，下面用塑料布垫好，与沥青混凝土隔离存放。隔离塑料布面积足够大，堆放垃圾后必须看到塑料布垫的四边。

采用风镐（枪）凿除沥青切割后的混凝土时，风镐（枪）不可距离切缝边沿过近，以防破坏沥青路面。

用空压机吹净（或高压水枪冲洗）槽区内的破碎混凝土及灰尘等其它杂物，检查槽区的长、宽、深等各部尺寸是否满足施工图要求。

调整梁顶伸缩缝预埋钢筋，如预埋钢筋有缺失，采用植筋补齐。

司 (www.gzpyjz.cn) 是一家从事 “ 钢筋混凝土切割,混凝土钻孔,建筑物拆除等技术工程施工 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以 “ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使 “ 品誉建筑 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使品誉建筑在混凝土及制品中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!