

# 天津塑胶跑道 天津塑胶跑道建设 金邦健业

产品名称	天津塑胶跑道 天津塑胶跑道建设 金邦健业
公司名称	天津市金邦健业体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东丽区华明街贵庄村东南区2排7号
联系电话	13920607522

## 产品详情

### 塑胶跑道施工问题

塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺)，非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用“龟背式”施工法，以利于排水。

防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，天津塑胶跑道价格，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。

### 塑胶跑道胶粘剂粘结相关常识

反应原料配比 反应原料配比是关键工艺条件。它不仅关系到生产成本，更重要的是直接影响胶粘剂的质量。第二号反应原料配比为佳。即MDI 多元醇 三氯yi烯 三yi醇胺=15 30 2 3

搅拌速度 搅拌速度的控制在反应初期，反应体系粘度较小，随着MDI的加入，粘度增加。若搅拌速度太慢容易使反应物料分散得不均匀，会发生因反应不均匀而造成的局部粘度过大现象。若搅拌速度过快，容易使反应液起沫、飞溅，釜壁易结膜，天津塑胶跑道，影响传热。实践表明，搅拌速度控制在100~200r/min为宜。

一般来讲，通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，天津塑胶跑道建设，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米、400米塑胶跑道。

透气型塑胶跑道的性能完全可以达到GB/14833-93各项指标，而且透气透水，施工期短，维护翻新也较容易，性价比高，学校塑胶跑道类别也是大中小学的首要选择。

预制型塑胶跑道，全塑型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，复合型塑胶跑道，透气型塑胶跑道，EPDM塑胶跑道。

天津塑胶跑道-天津塑胶跑道建设-金邦健业(诚信商家)由天津市金邦健业体育设施工程有限公司提供。天津市金邦健业体育设施工程有限公司（[www.tjtyqc.com](http://www.tjtyqc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！