

# 全塑型塑胶跑道

产品名称	全塑型塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:施工
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 自结纹全塑型塑胶跑道施工弹性层工艺

对于自结纹全塑型塑胶跑道施工在水泥基础上弹性层工艺怎样的呢?

自结纹全塑型跑道在摊铺弹性层是无需颗粒的,这样就可以使跑道各层之间的结合会更加的紧密,而且它的抗钉抗损的性能也得到了大大的提高,它更加密实的弹性层以及下弹上硬的特性,而且它还将对运动员的保护和对竞技的需求完美的结合在一起。自结纹全塑型塑胶跑道施工在水泥基础上弹性层铺设流程有配料、摊铺、积水找平修补。

#### 一、配料:

材料配比及搅拌,按重量配比为(1:5)。在使用跑道铺装材前,先将(甲乙组)搅拌均匀,进行充分搅拌均匀

- 二、摊铺:
- 1、将地基打扫干净并做到无灰、无油、干燥;
  - 2、将木模板外包裹乙烯薄膜或用其它的模板按要求钉在需摊铺的地基线上并检查模板的平整度;外道牙模板要注意与基础钉密实防止漏料;将需铺设厚度的标尺(10mm厚)装在刮尺两边并用钢皮尺复核心厚度;
  - 3、按每注料铺多少面积控制好倒料便于控制厚度用量;
  - 4、胶浆车将配料送到摊铺场地倒在场地上之后用耙子将其分开摊匀;
  - 5、然后缓慢移动刮尺将料在场地上刮平;
  - 6、一车料摊铺完后用刮尺将最后的料摊成斜面,待下

一车料倒入后用刮尺将料往回赶到前一车料的20-25厘米处，再往前刮平的时候要保证整体的平整度。

三、积水找平修补：弹性层干固后用积水法测试表面平整度并对积水处用弹性层修补平整；表面若有粒状杂物或堆积处需用打磨机或其它工具修整平后才能进行面层塑胶跑道施工。