## 聊城现浇EPDM地垫,彩点橡胶地垫,公园步道铺设施工,

产品名称	聊城现浇EPDM地垫,彩点橡胶地垫,公园步道铺 设施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-169 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工河北达创体育器材有限公司是一塑胶跑道道制造商,生产塑胶跑道,塑胶场地,人造草坪,塑胶篮球场,幼儿园塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU篮球场,塑胶跑道材料实惠。公司自成立以来,一直致力于体育设施和材料新材料的研发和推广生产销售和服务。公司的宗旨是完善的设备,专业的技术,专业的施工队伍。我公司的材料,工程设计,施工管理,操作人员须经过严格的培训,我们公园epdm塑胶运动地面的施工技术,严谨的工作态度和良好的工作作风赢得了客户的度赞誉。

塑胶跑道的施工要求塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上,基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较,以保证塑胶面层厚度一致,弹性均匀,对基础的质量要求如下坡度横向小于%弯道直道半圆区),纵向小于,跳区小于%,表面应平坦光滑排水畅通。平整度平整度合格率在%以上,米直尺误差mm。现浇EPDM地垫

山东滕州epdm现浇塑胶地面 滕州epdm幼儿园塑胶滕州公园小区epdm塑胶运动地面

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。排水排水系统在大雨后二小时需排出积水。彩点橡胶地垫

在冰冻地区,沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。度和稳定性基础应具有的度和稳定性,表面均匀坚实无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。垫层压实,密实度大于%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹浮土松散波浪等现象。塑胶篮球场的几个特性如下塑胶篮球场耐候性不会因紫外线臭氧酸雨的污染而褪色粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。

测划底线为合理安排摊铺工作量,须先在基础上按照设定的方案测量划好分界线,将整个场地分成条块,然后按条按块进行摊铺。现浇EPDM地垫

基础刷涂 基础验收合格后,为了加基础与面层材料的粘接度,先在基础上刮一层胶水与稀释剂按比例混

合的混合溶液,用滚刷沾胶水均匀涂布,待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

底层摊铺用黑色橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比,用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀,用送料车送到预先划好界线处,用刮尺摊铺,用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化,再次用滚碾子压实,不平整的地方用镘刀拍打平整,如镘刀、滚碾子粘颗粒,沾少许稀释剂起到光滑的作用。彩点橡胶地垫

## 面层摊铺

用EPDM颗粒和胶水按5:1重量配比,用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀,用送料车送到预先划好界线处,用刮尺摊铺,用滚碾子压实,要注意密实度,平整度、厚度,反复滚压。经过二至三小时的固化,再次用滚碾子压实,不平整的地方用镘刀拍打平整,如镘刀、滚碾子粘颗粒,沾少许稀释剂起到光滑的作用。标志线的测划现浇EPDM地垫

按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核,确认符合标准后,方可按规定的标志喷漆。