

# 揭阳全民健身epdm地垫,运动防磨地垫,彩色epdm厂家,

产品名称	揭阳全民健身epdm地垫,运动防磨地垫,彩色epdm厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-169 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

epdm现浇塑胶地面 epdm幼儿园塑胶公园小区epdm塑胶运动地面

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。排水排水系统在大雨后二小时需排出积水。

在冰冻地区,沥青层与碎石层之间\*\*加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。度和稳定性基础应具有度和稳定性,表面均匀坚实无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。垫层压实,密实度大于%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹浮土松散波浪等现象。塑胶篮球场的几个特性如下塑胶篮球场耐候性不会因紫外线臭氧酸雨的污染而褪色粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。

epdm现浇塑胶地面epdm幼儿园塑胶施工 公园小区epdm塑胶运动地shipin体施工工艺

测划底线 为合理安排摊铺工作量,须先在基础上按照设定的方案测量划好分界线,将整个场地分成条块,然后按条按块进行摊铺。运动防磨地垫

基础刷涂 基础验收合格后,为了加基础与面层材料的粘接度,先在基础上刮一层胶水与稀释剂按比例混合的混合溶液,用滚刷沾胶水均匀涂布,待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

底层摊铺 用黑色橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比,用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀,用送料车送到预先划好界线处,用刮尺摊铺,用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化,再次用滚碾子压实,不平整的地方用镬刀拍打平整,如镬刀、滚碾子粘颗粒,沾少许稀释剂起到光滑的作用。民健身epdm地垫

面层摊铺 用EPDM颗粒和胶水按5:1重量配比,用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀,用送料车送到预先划好界线处,用刮尺摊铺,用滚碾子压实,要注意密实度,平整度、厚度,反复滚压。经过二至三小时的固化,再次用滚碾子压实,不平整的地方用镬刀拍打平整,如镬刀、滚碾子粘颗粒,沾少许稀释剂起到光

滑的作用。

标志线的测划 按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。

## EPDM塑胶跑道施工工艺说明

EPDM塑胶跑道主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM:，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：

基础底面的要求 可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有的度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础须有较好地平整度和规定坡度。表面须平坦、保证排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。民健身epdm地垫

施工工艺要求 施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。施工前须做小样试验注意以下问题 材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。工前的准备工作(手工) 材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。施工人员要求(手工) 标场跑道施工人员少不得少于八人：备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层10mm橡胶颗粒和面层喷3mmEPDM或PU颗粒。运动防磨地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话天候使用，任何季节及温差，均能维持水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提场地使用率。