

防撞护栏钢模具 桥面防撞墙断面处理 详情介绍

产品名称	防撞护栏钢模具 桥面防撞墙断面处理 详情介绍
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	410.00/套
规格参数	配齐:齐全 尺寸:按要求生产 制造周期:一周之内
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

一、施工断面处理

施工前先将高架桥防撞护栏钢模具施工范围内清理干净，桥面板顶面、侧面按规定凿毛处理。

二、施工放样

沿防撞护栏钢模具内边线测量放样，并弹墨线，确定内侧模板定位边线。同时在防撞护栏竖向钢筋根部焊接短钢筋，短钢筋外端与模板齐平，确保内侧模板定位准确。

三、护栏钢筋施工

防撞护栏钢模具钢筋分两种情况，现浇钢筋混凝土梁板的在箱梁施工时一般已整体预埋安装到位，防撞护栏施工时，预埋钢筋有一定的变形、脱焊等现象，需先进行整理，主要整理竖向主筋位置到位，然后整理横向辅筋，重新绑扎，有脱焊现象的重新补焊；预制钢筋混凝土梁板的一般采取局部预埋，防撞护栏上部钢筋需根据设计图纸安装到位。所有钢筋经检查验收后方可转入下道工序。

四、预埋件安装与定位

防撞护栏钢模具顶部及内部需安装路灯基座预埋钢板、路灯基座、路灯电线预埋 PVC管、监控预埋PVC管、监控设备基座、标志牌预埋钢板、声屏障预埋钢板等预埋件、预埋管，钢筋施工完毕后，根据各专业施工图纸进行预埋，每个预埋件、预埋管需逐个检查，合格后方可转入下道工序。