

工艺质量样板 优良建材信赖推荐 工艺质量样板厂

产品名称	工艺质量样板 优良建材信赖推荐 工艺质量样板厂
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

楼板负弯矩钢筋

负弯矩加固的预防措施

施工阶段:绑扎钢筋时,应在负弯矩钢筋下加一个足够强度的马凳支撑。混凝土浇筑完成后,在抹灰过程中,用专用工具随时将钢筋吊至准确位置。在混凝土终凝固之前,禁止人们它。

梁柱主筋保护层的预防措施

制作梁、柱箍筋时,应严格按设计截面尺寸加工。特别是箍筋的弯曲部分,应在规范允许的条件下,通过现场试验确定有效弯曲半径,以防弯曲过小,导致绑扎时主筋不紧靠箍筋,造成保护层过大(减小构件截面尺寸)。

主筋保护层的厚度指的是嘴的小厚度,但厚度越大越好。

构造柱样板,工艺质量样板厂家,做法标准:

- 1、构造柱留置位置、钢筋规格、间距等满足设计要求;
- 2、构造柱应浇筑密实,强度达到规范要求;
- 3、构造柱砖砌体应按规定要求设置马牙槎。

质量标准:

- 1、构造柱位置墙体退槎尺寸为6cm；
- 2、支护构造柱模板，工艺质量样板展示，应沿马牙槎位置粘贴双面胶带，防止漏浆；构造柱模板支护，工艺质量样板，应在构造柱处采用拉杆连接，禁止砌体开洞；
- 3、构造柱混凝土表面无露筋、蜂窝麻面等质量缺陷。

钢筋安装-挡土墙顶部的垂直内外排钢筋锚固在平面内的侧板上。

原因分析

(1)配料时没有考虑外排钢筋和内排钢筋的高度不同。(2)当钢筋连接不按外排钢筋高于内排钢筋安装时。

预防措施

(1)配料时，应根据钢筋的连接方式，准备不同长度的内外钢筋，并分别编号和列出。(2)安装时入板的外排钢筋应高于内排钢筋(入板的外排和内排钢筋应在50mm左右)。混凝土的主要问题

混凝土-凹坑和蜂窝、外露钢筋束、空隙和漏浆

预防措施

(1)模板表面清洁，刷隔离剂，工艺质量样板厂，充分湿润，混凝土浇筑时应分层均匀振捣直至气泡消除，插入式振捣棒移动间距不应大于其作用半径的1.5倍，振捣棒到模板的距离不应大于振捣棒有效作用半径的1/2，振捣时应插入下层混凝土不得小于50mm。

工艺质量样板-优良建材信赖推荐-工艺质量样板厂由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司(www.tz1288.com)是从事“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭总。