

地暖安装郑州地暖伟星地暖专卖伟星LR-PERT

产品名称	地暖安装郑州地暖伟星地暖专卖伟星LR-PERT
公司名称	郑州广恒暖通设备有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:伟星 材质:LR-PERT 产地:浙江
公司地址	新郑市龙湖镇华南城6B-1463号
联系电话	15514513501

产品详情

郑州地暖 | 伟星地暖 | 伟星管 | 伟星专卖 | 地暖施工 | 地暖施工标准 | 湿式安装法是目前水暖型地暖较为成熟的安装工艺，价格也比较低廉，是河南地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布，减少出现局部过热或过冷的情况。郑州广恒暖通设备有限公司作为郑州暖通市场的一家以质量作为成长基础，以标准节能舒适为设计理念的暖通公司，根据多年的经验依据行业标准为大家浅析湿式地暖的施工。

地面采暖的施工要求

地面采暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下，以及辐射供暖地板沿外墙的周边，应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时，厚度宜按下列要求：保温层20mm，地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖，加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网（由于钢筋网容易生锈扎到地暖管材 现在多改为硅晶网），间距为100-150mm，此时填充层不应小于30mm。

1.地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统，从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起，至混凝土填充层养护期满保压施工。

- 1、水压试验之前，应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
- 2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。
- 3、冬季进行水压实验时，应采取可靠的防冻措施。

水压试验应按下列步骤进行：

- 1、经分水器缓慢注水，同时将管道内空气排出。

- 2、充满水后，进行水密性检查。
- 3、采用手动泵缓慢升压。
- 4、升压至规定试验力后，停压，稳压1h,观察有无漏水现象。

5、稳压1h后，补压至规定试验压力值，15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试，严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温，先将水温控制在25-30 范围内运行20小时左右，以后24小时内可使水温达到正常范围。

地面采暖的竣工验收：

A.竣工验收时，应具备下列条件：

- 1、施工图和设计变更文件。
- 2、中间调试记录和隐藏工程记录。

B.竣工验收标准符合以下规定，方可通过验收：

- 1、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
- 2、管道和构件无渗漏。
- 3、阀门开启灵活、关闭严密。

C.验收、调试和竣工验收，均应做好记录、签署文件立案归档。

施工依据

国家相关标准及省市已颁布的低温热水地板辐射采暖的技术规程。

地暖施工伟星地暖施工

1.郑州广恒暖通设备有限公司是一家以民用采暖设计，销售，安装为一体的综合性公司，广恒暖通作为郑州伟星合作代理商，面向郑州市区域销售伟星地暖系统，装伟星地暖请选择郑州广恒暖通！请百度郑州广恒暖通。