

混凝土压膜地坪施工方案，南宁印花地面，压印步道

产品名称	混凝土压膜地坪施工方案，南宁印花地面，压印步道
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	材质:透水混凝土 环保等级:优等品 服务范围:全国
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

混凝土压膜地坪施工方案 步骤流程是怎么样的呢？

1. 施工工作面交接：工作面交接时，原有的基础砼结构层应已完成施工，并养护完成，具备承载强度要求，达到正常通车及消防验收标准。
2. 施工准备及原砼基础凿毛处理：考虑到工地施工复杂、工期紧张、施工单位众多，各工种交叉施工一定不可避免，而彩色压模地面的半成品又易被破坏，所以只能分区域、逐步地封闭施工现场，需要获得管理部门的有力配合，提前做好各方面的协调准备工作。
3. 冲洗原砼基层：清除完原有砼基层杂物后，用高压水管冲洗砼基层上的垃圾、水泥渣、污泥等所有残留物，砼基层上有油漆的地方要用水清洗，越干净越好。然后用警戒带封闭次日将施工的区域，禁止上人。
4. 检查、核对原砼基层的裂缝及标高：仔细检查原砼基层的裂缝情况，对原砼基层有严重裂缝的部位详细做好标识和施工记录，现场拍照留底，在摊铺细石砼前补强或在面层压模时做针对性的修饰处理。同时核对原砼基层的标高及排水坡度，做好详细的施工记录。
5. 局部补强原砼基层裂缝：局部用粒径5mm300*300的钢丝网对原砼基层裂缝部位进行补强，用水泥钢钉固定，确保置放在面层细石砼的中间部位，预防裂缝。
6. 测量、定位砼的标高及排水等技术指标：施工技术人员依据原砼基层的标高、排水方向及预留的排水管线、下水井位置等，用经纬仪准确对面层要施工的细石砼标高进行定位，并随即打好确定标高的灰饼，同时做好相应的施工记录。整个测量及定位过程非常重要，需专门的技术人员把关，全面地考虑整个施工现场的排水情况

7、支模：根据已经确定的标高，按业主确认的设计图纸的图案大样及具体要求支模，图案复杂的造型或多种不同颜色的标志性部位，建议彩色用10mm厚、20mm宽的铜条作为不同颜色的分割条，铜条下方焊接钢钉固定在原砼基层上。正常施工缝以60*60的角钢作为支模模板分割，支模高度作为细石砼基础的标高控制点。同时，必须对原砼基层的伸、缩缝位置做好标识和详细的施工记录。

8、安装装饰井盖的井圈：按要求安装电信、污水、消防等不锈钢装饰井盖的井圈，井圈平面要下整体路面标高要求相符，污水井圈适当调低，安装好的井圈高度可以作为浇捣面层细石砼的标高控制参照点。

9、湿水、扫浆：在面层细石砼基础浇筑前一小时内，对已清洗干净的原砼基层路面进行充分湿水，并用425#以上的高标号素水泥均匀扫浆，作界面处理，同时做好浇筑细石砼的所有准备工作。

混凝土压膜地坪施工方案 专业施工团队 南宁星之健公司承接各类园林工程 主营产品：彩色地坪、压模地坪、压印地坪、压花地坪、景观地坪、广场地坪，艺术地坪、彩色装饰混凝土系列。

我们的地址：南宁市高新区高新大道联系手机：15977748365 期待您的咨询

王女士