

南宁星之健epdm塑胶地面施工工艺，广西柳州鹿寨县EPDM完工

产品名称	南宁星之健epdm塑胶地面施工工艺，广西柳州鹿寨县EPDM完工
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	135.00/平方
规格参数	施工范围:广西所有市县 环保等级:优等品 材料:epdm塑胶颗粒
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工工艺：

一、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

二、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求

1、表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：

胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

2、施工前必须做小样试验注意以下问题

1) : 材料的使用情况, 如料比、材料固化时间是否正常。

2) : 24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

3、工前的准备工作(手工): 材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子, 搅拌机等)、辅料及催化剂准备。

4、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工): 将料按比例混匀后, 倒入场地内摊铺, 用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实, 拍平接缝, 保持整体平整。

5、场地厚度要求为黑颗粒7mm, EPDM彩色颗粒厚度为3mm。

6、施工注意事项(手工)

1) 施工温度15 - 35 , 温度过高或过低, 影响施工。

2) 使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好, 否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。底胶垫层橡胶颗粒: 胶水 = 8 : 1; 催化剂一般不需要加, 如环境温度低于10 时, 可适当加入5-10%。

7) EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后, 检查清理场地留下的余物, 使整个场地美观