

广州排烟管道加工 凌风钢铁加工工厂 消防通风排烟管道加工

产品名称	广州排烟管道加工 凌风钢铁加工工厂 消防通风排烟管道加工
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段8号二栋105
联系电话	13622882537

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的生产制造各种通风管道加工安装，厨房排烟管道加工，油烟净化设备，共板法兰，螺旋风管，厨房油烟罩，通风设备安装工程的实力企业，主要服务区域在番禺区，花都区，黄埔区，白云区，从化区，以及清远，江门，惠州，梅州等广州周边城市。服务项目适用于酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟。公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，环保排烟管道加工，

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

设计厨房排烟工程需注意以下几点:

- 1、厨房送风系统应为直流方法，厨房的通风工程系统要选择变速风机或相关又风机中止排风。
- 2、根据厨房排风和厨房灶头数量进行厨房油烟净化器的选型。按照灶具的详细位置来安排排烟口的厨房内送、排风口的布置，注意：为了避免厨师的身体安康和送风射流打乱灶具的排风功能，不能将送风口对准厨师的头部。
- 3、厨房是公共建筑的一部分，机房、风机和风管宜设在屋顶层，这种设计可以使风道内处于负压形状，避免气味外溢。

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，广州排烟管道加工，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

地下室排烟风机要加减震支架。防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm，穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架，且不得阻碍手柄的操作。通风排烟是一种常见的控火、灭火战术。在实战中，排烟被定义为在进攻入口的上方部位或进攻入口的对面，通过开设洞口去排出火场的烟气和热量，去帮助消防员寻找火点并进行灭火。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的生产制造各种通风管道加工安装，油烟净化设备，共板法兰，螺旋风管，厨房油烟罩，通风设备安装工程的实力企业，主要服务区域在番禺区，花都区，黄埔区，白云区，从化区，以及清远，江门，惠州，梅州等广州周边城市。服务项目适用于酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟。公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作，不宜采用土建风道，当采用金属风道时，其钢板厚度按高压系统选用。风机设在屋面时，应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度，补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m，当水平布置时，水平距离不小于10米。

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

酒店通风工程的噪音治理：

1、吊顶式空气处理机噪声

厂家样本上标示的数据不仅不够准确，而且也不同意。就噪声而言，有的常见给出声源的声功率级，有的则给出距声源一定距离的声功率级。所以定货前一定要详细分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理，除非有专用机房。若无预留机房空间，将空气处理机更改为盘管更佳。

2、排气扇噪声、水流早上呢过和回风口的哨子声

客房内噪声测试时，关闭所有设备同时关上房门后，仍有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀，声音消失，因此判断为断电情况下二通阀关闭不严，更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时，回风口处有哨子声。打开回风口清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网，哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明灰缝面积小，因施工完毕后现场条件所限无法改大的，可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的生产制造各种通风管道加工安装，油烟净化设备，共板法兰，螺旋风管，厨房油烟罩，通风设备安装工程的实力企业，主要服务区域在番禺区，花都区，黄埔区，白云区，从化区，以及清远，江门，惠州，梅州等广州周边城市。服务项目适用于酒店、厂房、饭店、

厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟。公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

风机安装质量控制：

、根据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

、整体安装风机吊装时直接放置在基础上，用垫铁找平找正。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。

、风机安装时应有减震措施，并符合施工规范。详见专项施工方案。

、风机和风机附属设备的自控设备和观测仪器、仪表的安装，应按设备技术文件规定执行。风机传动装置的外露部分应有防护罩，消防通风排烟管道加工，安装在室外电动机应有防雨罩，进回风口或进风管道直通大气时应加装防护网。

风机试运转：经过检查手动盘车后，供应电源方可送电运转，运转持续时间不应小于2h，运转后，再进行检查风机减震基础有无移位和损坏现象，并做好记录。

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

通风工程测试方法，CFD模拟法。在厂房通制工程方面，许多文献数据均采用商用软件如PHOENICS、CFX、FLUENT、STAR-CD、FIDAP等，均利用计算流体力学(Computtional Flow Dynamics, CFD)的方式，求解一组描述物理问题之控制方程式如连续、动量、能量、等方程式，以获得包括流场、压力场等各项气体的流动特性。随着CFD技术的渐趋成熟，加上计算机运算能力的快速提升，CFD仿1真已成为研发单位之主要工具，其优点是能快速获得结果并作实时修正，以降低系统工程错误设计之风险性，因此兼具有功能性与经济性之效益。但由于计算结果较不易验证，因此通常计算结果须与仪器量测的数据做比证，以作为修正数值偏差的依据，进而确保计算结果的正确性。

广州排烟管道加工-凌风钢铁加工工厂-消防通风排烟管道加工由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。广州市凌风钢铁加工有限公司(www.gzfgcj.com)有实力，信誉好，在广东广州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进凌风钢铁和您携手步入辉煌，共创美好未来！