

水包砂仿石漆厂家施工队（华浩建筑）洛阳水包砂仿石漆

产品名称	水包砂仿石漆厂家施工队（华浩建筑） 洛阳水包砂仿石漆
公司名称	郑州华浩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市东建材大世界北大门往西4排5-2号
联系电话	13703713289 13703713289

产品详情

当今水包砂仿石漆涂料已经成为外墙涂料的主品，是工程师及施工人员所关注的问题，下面我们就总结几点现场容易遇到的问题和大家分享下。

1) 场地的选择

如果现场没有打样位置，应该尽量选择量较多，尽量避开旁边较脏及到样板前路难走的地方。选择与视觉角度的平行的位置，不得过低也不易过高，一般样板离地面0.5—1米，高度在2米以下，这样可以让客户很清楚地看到样板的质感。

2) 底层强度和平整度

批刮完腻子后要认真打磨平整，充分淋水养护到坚硬为止，避免底层强度不够会造成边角起皮问题。

如果是客户事先准备好的底层，必须先进行检查强度及平整度，如果达不到要求的必须重新批刮腻子。

【华浩建筑】大规模的经营模式，谦和互利、真诚信用、双赢便捷的服务宗旨，极大地方便了广大客户，销售网络已省遍及全国各地，拥有大批量忠诚的客户。

水包砂仿石漆分格的大小应该根据建筑物的高低进行合理分格，下面小编给大家解答一下。

一般高层的分格应该在 $1.5-2\text{m}^2$ ，多层的分格应该控制在 $1-1.5\text{m}^2$ 之间，低层的分格在 1m^2 之内。

仿石漆分格缝的宽度根据分格面积的大小合理设计分格缝的宽度，一般应在 $0.8-1.5\text{cm}$ 之间，也可以设计成横宽、竖窄、横窄的分格效果，但尽量把分格缝的宽度控制在 2cm 以内。

【华浩建筑】公司自创建以来，始终坚持“品质、顾客为先、诚信经营、合作共赢”的经营宗旨，期待您的来电。

为什么仿石漆上墙后会出现各种问题，水包砂仿石漆在做好之后达不到自己理想的效果。那么当我们的水包砂仿石漆上墙后出现这些问题该如何处理呢？

一、着色不平均

首先仿石漆经常出现着色不均匀的问题，原因还是，着色配合掌握不准确，掺入的涂料不能均匀扩散起来，涂层的厚度不均匀所致。一般我们顺然会重新做二次的产品均匀调整，直至饰面上的涂料有一定的质感。

二、涂漆表面泛起开裂以及空鼓现象

重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。还是一个着色配合掌握不正确，掺入的涂料不能准时平均扩散起来，涂层的厚度不平均所致。那么我们需要重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。

【华浩建筑】公司努力搭建一个诚信、双赢的平台，携手各界共同创造我们美好的未来，欢迎大家前来考察。