

# 轻质隔墙板供应商 肥城鸿运石膏砌块施工

产品名称	轻质隔墙板供应商 肥城鸿运石膏砌块施工
公司名称	肥城市鸿运建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市老城镇工业园
联系电话	18105481567 18105481567

## 产品详情

### 为什么选择轻质隔墙板

轻质隔墙板供应商 有利于满足社会的经济发展和人民生活水平的提高，产品具有保温、隔热、轻质、高强、防水、防火、改善建筑功能、增加房屋使用面积等特点，轻质隔墙板供应商，正确使用轻质防火隔墙板能提高建筑质量和居住条件，提升建筑居住舒适度。跟传统建材相比，轻质隔墙板供应商 在生产时不包含高能耗加工，由于产品的原材料是由多种无害复合材料组成，因此可以多次使用，进一步保护环境。因此，轻质防火隔墙板可以取得良好的经济效益和环境效益，是优良的低能耗产品。

### 轻质隔墙板供应商 是一种什么样的材料？

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，已经快速的融入到人们的日常生活中，被广泛用于办公楼、商务楼、居民楼等建筑中，轻质隔墙板防水效果好：隔墙板的面板是专业的防水板，防水防潮性能良好，能够广泛适用于厨卫、地下室等易潮湿的空间。轻质隔墙板防火性能佳：在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过1小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到标准。轻质隔墙板隔热保温：隔墙板的组成材料由硅酸钙板、水泥、聚ben乙烯颗粒而成，决定了良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适，由于是干操作，施工时间短，可以提前完成工作量。

轻质隔墙板环保性能好：原料环保对人体无害，无放射0射性，并且隔音隔热能力好，利于保持良好舒适的室内环境。

### 什么是轻质隔墙板，它的优势在哪里？

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型象空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保

、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。

- 1、质地轻：轻质隔墙板产品用特种原料配合而成，因此能浮于水面；
- 2、抗渗性：轻质隔墙板产品内部小孔均有独立的封闭孔，能有效地阻止水分扩散；
- 3、绿色环保性：由于轻质隔墙板产品不用土，不用能耗，并符合《建筑材料的放射性核素限量》标准，属于绿色环保材料；
- 4、强度高：由于尺寸加入了防腐短纤维为骨架，脱硫石膏轻质隔墙板供应商，浆料硬化后与纤维凝为一体，大大增加了轻质隔墙板的抗折，抗冲性能；
- 5、经济性：从经济方面而言，采用加气墙板为框架结构的内隔墙，与采用空心砖、泰柏板等相比，总造价可节省20%左右；
- 6、隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，加之内部有许多细小气孔，使轻质隔墙板产品同时具有隔音与吸音的双重性能；
- 7、轻质隔墙板的施工便捷：由于是多孔，再加上产品能钉、能刨、能钻等一般性机械加工，故对水、电的管道安装及埋线等施工，比其他所有墙板都方便。
- 8、防火性能：轻质隔墙板产品为无机物，燃烧。实验表明，轻质隔墙板材料是理想的防火材料，12cm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此，脱硫石膏轻质隔墙板供应商，轻质隔墙板产品被广泛用作防火墙

轻质隔墙板安装后容易产生裂缝的原因：

- 1、在选择轻质隔墙板没有注重质量
- 2、安装操作工艺不严谨。

如何解决？

- 一、是要有标准的封缝材料。
- 二、是要按照操作工艺操作。
- 三、墙板安装使用专用的封缝剂。

轻质隔墙板详细安装施工如下：

（1）将凿毛板边的轻质隔墙板安装好后，检查板墙及接缝平整度、垂直度及各项指标达到要求后，将接缝处清扫干净并刷湿润剂涂湿，随即用灰刀将刚调配好的粘结剂（粘结剂由专人负责调配）抹入缝内，每个接缝（或与门窗框接缝）少要经2次~3次抹灰，抹灰时一定要填塞密实，灰的稠度不能过大或过小，应由专人负责协调安排各工序施工顺序，保证两次填缝中间要留足够的硬化时间（第二次填缝要在第一次填缝材料完全硬化后进行，一般在同一条板墙第一次补缝后5d内不得进行下一次补缝施工），注意每次填缝后进行适时可靠的养护。

(2) 选用配套的质量合格的粘合剂，做到现调现用，严格控制粘结剂的调配量及使用时间，不能无目的地调配使粘结剂的使用时间超过规定时间（具体要求按实际使用的粘结剂说明使用），防止因粘结剂凝固失效或降效引发接缝出现裂缝现象。固定网格防裂带前先在板接缝位置刷湿润剂湿润，再将网格防裂带（布或钢丝网、钢板网）放在板接缝位置，拉展并固定在接缝中央，做到不褶皱不贴偏，同时必须保证有足够的覆盖宽度和搭接长度，然后填涂粘结剂并刮平。

(3) 加强施工现场交叉作业的协调工作，避免安装完工的隔墙板再受撞击。

(4) 必要时可以使用防裂带，以达到0佳的装修效果。

轻质隔墙板供应商 - 肥城鸿运石膏砌块施工由肥城市鸿运建材厂提供。行路致远，砥砺前行。肥城市鸿运建材厂（[www.qzgeqiang.com](http://www.qzgeqiang.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!