固化地坪工程施工 温州固化地坪 诚发专业地坪设计服务

产品名称	固化地坪工程施工 温州固化地坪 诚发专业地坪设计服务
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享密封固化剂地坪施工工艺：

1.使用打磨机，安装300-1000目环氧树脂片进行打磨(可以用清水进行湿处理后打磨)，露出混凝土清洁新鲜的表面。

目的：清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，固化地坪费用，打开原有地面表面更多的毛细孔，以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面。

2.用混凝土密封固化剂，均匀喷洒于打磨处理后的地面(每平方用量：0.4kg)，保持地面湿润时间约40分钟至一小时后，当表面变粘稠时用清水清洗整体面，将明水全部清除，自然干燥24小时以上。

目的：为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面，进行更充分地反应，时间掌握上应根据地面的吸收率为依据。

3.待地面完全干燥后，进行地面抛光工作，首先使用3000目环氧树脂专业打磨机进行打磨(2-3遍)，对整体基面进行初步抛光。

4.再用3000目环氧树脂片或抛光垫进行精磨(2-3遍)，对整体基面进行抛光。

5.使用专业洗地设备清洗地面。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享混凝土密封固化剂施工前要做哪三件事

1、首先是处理浮浆方面

即便是高强度的混凝土，其表面也是非常脆弱的，在混凝土密封固化剂的首l次刮抹及固化施工过程中，温州固化地坪，混凝土中较轻的成分会浮到地面表层，固化地坪施工，因水泥很容易凝固，因此，表面的水泥固化后就形成了通常叫的“ 浮浆 ”。因此类情况比较不容易避免，但选择高强度的混凝土材料及严谨的施工步骤会尽可能地避免此类现象发生。

洛阳鑫和颜丽装饰设计有限公司

2、其次是慎重使用养护剂方面

有人会在混凝土密封固化剂固化期间，为了防止地面水分蒸发过快，固化地坪工程施工，在地面喷洒养护剂。一般情况下喷涂的养护剂的地面在固化后就会形成一种很难发现的薄膜，这样的操作会严重影响混凝土密封固化剂与混凝土地面的附着力。

洛阳鑫和颜丽装饰设计有限公司

3、后是固化时间方面

新做的混凝土地面都会含有过多的水分，因此在混凝土密封固化剂施工前，应尽可能保证混凝土地面有足够的时间固化，以达到标准的施工含水量。混凝土施工时的含水量、混凝土厚度及基面情况，天气等因素，都会影响混凝土密封固化剂的施工效果。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固化地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪为您介绍地坪固化剂选择的四大误区（三）

固化地坪材料造价并非仅有混凝土密封固化剂产品成本构成固化地坪系统造价主要由材料成本、耗材成本、人工成本三大主体构成。基面的密实度高低直接影响材料成本的高低，而耗材与人工成本主要来源于基面的强度与平整度，强度越低的基面越耗耗材，平整度越差的基面既耗耗材又耗人工。其次就是工艺要求对固化地坪系统造价的影响，露砂高光工艺，自然耗材与人工成本会增加，因为研磨的次数会增加。因此，不同密实度、强度、平整度、工艺要求的基面，固化地坪系统的造价是不同的。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固化地坪工程施工-温州固化地坪-诚发专业地坪设计服务(查看)由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）为客户提供“ 耐磨地坪,环氧地坪,固化剂地坪 ”等业务，

公司拥有“ 诚发 ”等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：蔡总。