

框架工程 光磊钢构服务周到 桥梁框架工程造价

产品名称	框架工程 光磊钢构服务周到 桥梁框架工程造价
公司名称	山东光磊钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兖州市新兖镇经济开发区
联系电话	15898651838

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东光磊钢结构工程股份有限公司

框架工程

框架工程骨架板材建筑

钢筋混凝土框架结构体系的骨架板材建筑有全装配式、预制和现浇相结合的装配整体式两种。保证这类建筑的结构具有足够的刚度和整体性的关键是构件连接。柱与基础、柱与梁、梁与梁、梁与板等的节点连接，框架工程，应根据结构的需要和施工条件，通过计算进行设计和选择。节点连接的方法，常见的有榫接法、焊接法、牛腿搁置法和留筋现浇成整体的叠合法等。板柱结构体系的骨架板材建筑是方形或接近方形的预制楼板同预制柱子组合的结构系统。楼板多数为四角支在柱子上；也有在楼板接缝处留槽，从柱子预留孔中穿钢筋，张拉后灌混凝土。

框架工程

施工流程

以预制框架结构为例，门钢框架工程，一层施工完毕后，框架结构工程造价，先吊装上一层柱子，接着上主梁、次梁、楼板。预制构件吊装统统结束后，就开始绑扎连接部位钢筋，后进行节点和梁板现浇层的浇筑。

一张图搞懂预制装配式结构的现场施工流程

上述步骤里技术要求高的是什么？

答案是装配式构件的吊装。

为了确保吊装顺利进行，装配式构件运到现场后，需要合理安排堆放场地，方便吊装。就和搬家一样，通常都会安排好物品搬运顺序，来合理减少工作量。

这个重要的吊装步骤是怎样操作的呢？

看图，能用图说明白的不废话。

装配式柱吊装

上图抢眼的就是梳妆镜惊现施工现场，难道各位小哥工作中还不忘臭美？哈哈，桥梁框架工程造价，那您就错了。梳妆镜是为装配式柱吊装准备的，下部空间狭小，不便于观察，通过小小梳妆镜的反射的原理，方便下层预留钢筋与上层装配式柱孔洞的插接。工地小哥很聪明吧，帅帅哒。

我曾经看过一个说法，装配式建筑其实在上个世纪就引进的，只是因为当时国家考虑到就业率的问题没有大力推广，近几年为什么大力推广？因为传统砖混建房污染实在是太大了。装配式建筑在施工过程中需要的人远远少于砖混建房，那么就意味着它一旦推广，很多工种也就随之消失啊。这是发展的必然性，但是现在它还没有在推广上取得较好的成效，可以说目前这片市场其实正在做的人并不算特别多，还是有空白。

框架工程-光磊钢构服务周到-桥梁框架工程造价由山东光磊钢结构工程股份有限公司提供。山东光磊钢结构工程股份有限公司（www.glgjg.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！