

烤漆铝合金龙骨 莱芜铝合金龙骨 银穗装饰厂家直销

产品名称	烤漆铝合金龙骨 莱芜铝合金龙骨 银穗装饰厂家直销
公司名称	浏阳市永安镇银穗装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浏阳市永安镇永和村利塘组384号
联系电话	18007488619 18007488619

产品详情

铝龙骨便是铝合金龙骨，是吊顶天花装饰设计中常见的一种原材料，能够具有支撑架功效。铝合金龙骨主龙称之为大T，副龙称之为小T，铝合金的型号规格、规格型号区别有很多种，而铝合金龙骨的平方米配制一般规范配制是：大T0.54支/平方米，小T2.7支/平方米，莱芜铝合金龙骨，边角0.134/平方米。下面还小结了选择铝合金龙骨该留意的事宜及安装注意事项。铝龙骨如何选？铝合金龙骨安装常见问题1，铝合金龙骨并不是喷漆龙骨，喷漆龙骨是铁制做，铝合金是由铝合金所制做。2，铝合金主龙骨称之为大T，副龙骨称之为小T，烤漆铝合金龙骨，其缘故是区别于装修吊顶隐蔽一部分常用的50/30主龙。及副龙，中龙。个人行为称呼。3，铝合金的型号规格、规格型号区别有很多种：一，从表层来区别，有平面图和凹形槽，二，从颜色来区别有一条线、黑条以及它颜色！三，从配搭的板来区别有610、和600区别。（595*595的硅钙板，则配套设施的是600*600的铝合金龙骨规格型号，603*603的硅钙板，则配套设施的是610*610的铝合金龙骨规格型号），四，按本身区别，又分多T，小T，边角。

安装注意事项：，承重铝合金型材龙骨的吊点的间隔要保证主干龙骨不产生挂坠的状况为关键标准。并且主干龙骨的正中间部位要供起来，铝合金龙骨价格，而且其高度要小于屋子的短向超越度的二百分之一，并且安装后要赶快的去更改它的高度和部位。第二，规定吊杆要间距主干龙骨的端口号位置不可超出300mm，倘若务必要超出，则应当去提升吊杆机器设备。而且，假如吊杆和电气设备的机器设备相触时，要立即调节吊点的结构，便于用于确保装修吊顶的品质保证。第三，中龙骨或是小龙骨，应当牢牢地的接近主干龙骨去安装。第四，按照控制面板的布局必须，先去提前准备横撑的龙骨，而且应用联接的元器件把两边固定不动于通长次龙骨上边。第五，而边龙骨要依照设计方案的规范高度去牢固在墙壁。第六，做全体人员的校准，比如主干龙骨、次龙骨在水准上的衡量及其它的部位。等校准结束后，把各构件开展牢固。第七，把装修吊顶龙骨安装好后，开展查验，随后别的控制面板用小螺丝钉固定不动就可以，但要留意的是，务必要坚固

铝合金龙骨吊顶施工工艺标准

1 适用范围

本工艺标准适用于洁净室铝合金龙骨吊顶安装工程。

2 施工准备

2.1 设备材料的准备

2.1.1 铝合金龙骨、锌合金接头（包括L型接头、T型接头、十型接头）、跨接片（视实际情况使用，包括L型跨接片、T型跨接片、十型跨接片）、内六角螺丝、方型调节器、T型螺丝、法兰螺母、镀锌通丝、气密条、盲板。

2.1.2 铝合金龙骨及相关配件进场时包装完好，外观无破损，尺寸规格符合相关规范要求，资料齐全。

2.2 施工工具的准备

2.2.1 电动工具：调速手电钻、铝型材切割机、吸尘器、电动扳手。

2.2.2 手动工具：丝锥、内六角扳手、升降车、搬运车、呆扳手。

2.2.3 测量工具：钢卷尺、自动水平仪、激光水平仪，另外测量设备必须在检验有效期内。

2.3 施工条件的准备

2.3.1 熟悉施工图纸及设计说明，做好相关图纸会审记录。

2.3.2 铝合金龙骨吊顶施工前熟悉现场。

1) 铝合金龙骨吊顶区域上部环氧涂装或彩钢板顶板安装完成且顶板水平调整完毕。

2) 与相关单位确定标高基准点。

3) 吊顶内水管、风管、桥架及设备安装结束，水管试压测试验收结束。

4) 按吊顶设计标高对吊顶内管路、设备及其支架进行高度复核。

2.3.3 材料进场自检记录及材料报验（监理）资料的准备。

2.3.4 编制铝合金龙骨吊顶施工方案，对施工人员进行书面的安全及技术交底。

烤漆铝合金龙骨-莱芜铝合金龙骨-银穗装饰厂家直销由浏阳市永安镇银穗装饰材料厂提供。浏阳市永安镇银穗装饰材料厂（www.lvhejinlonggu.cn）是湖南长沙，隔断与吊顶的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在银穗装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创银穗装饰更加美好的未来。