

水库防渗hdpe土工膜 赣州土工膜 明德土工材料诚信经营

产品名称	水库防渗hdpe土工膜 赣州土工膜 明德土工材料诚信经营
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

随着我国改革开放以来，经济飞速发展，人们生活水平日益提高，对各种水产鱼类和海鲜的需求越来越大。逐渐衍生了越来越多的鱼塘用来养殖以满足人们的味蕾食欲，hdpe土工膜厂，鱼塘防渗土工膜成为“后起之秀”逐渐出现在人们的视线中。那么鱼塘防渗土工膜一亩价格是多少呢？正常情况下一亩按照700平方米计算，水库防渗hdpe土工膜，使用方采用防渗膜的厚度为0.4mm、0.5mm、0.6mm为妥当。

一、HDPE膜铺设施工要求

(1) HDPE土工膜铺设以前请监理工程师共同对现场条件进行确认，保证基础表面平整，没有凹凸不平现象，无尖刺颗粒及可能破坏HDPE土工膜硬杂物等存在，并对现场防渗材料的质量（各项性能指标，表面是否有气泡、孔洞，破损等）送第三方机构进行严格检验合格后，确认无误后方可进行铺设。

(2) 铺设每卷材料应进行编号，赣州土工膜，并按顺序进行铺设。土工膜编号后交监理工程师存档，以便检测。

(3) 现场存放的土工膜材料不得长时间暴晒，并远离火源。

(4) 在铺设过程中，工作人员不得穿对土工膜有损伤的鞋子，不得在铺设现场吸烟进行其它可能破坏土工膜的活动。

(5) 对铺设好的防渗材料应及时压放土袋，以防被风刮起。

HDPE土工膜现场连接

保证接缝的整体性，是确保HDPE土工膜形成有效隔离和长期工作的前提。

3.1 HDPE土工膜的连接工作不应在不良天气条件下进行以保证连接的质量。

3.2在热合的情况下，应避免过热的现象，以防连接处起泡。

3.3 应尽量避免不同原材料土工膜之间的粘合，在不可避免的情况下，应作专门的研究。

3.4 HDPE土工膜焊接方法：热楔体焊接法，其优点：

无需把膜的表面磨糙。 在焊接过程中，不用加入新物质来形成焊缝。

它的热源控制与HDPE土工膜分离。焊接形式宜采用双焊缝搭接，线宽12mm，hdpe糙面土工膜，二线净距10mm。

3.5 用干净纱布擦拭焊缝搭接处，做到无水、无尘、无污垢，土工膜应平行对正，适量搭接。

3.6焊接质量控制：根据当时当地气候条件和材料性能，调节焊接设备至工作状态。焊接过程中要注意温度、速度和压力的选定。

3.7 先进行小样焊接试验，试焊接1m长的HDPE土工膜样品，采用现场撕拉检验试验，焊缝不被撕拉破坏，母材被撕裂认为合格。

3.8现场撕拉试验合格后，逐幅进行正式焊接。

水库防渗hdpe土工膜-赣州土工膜-明德土工材料诚信经营由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司（www.mdtgcl.com）是一家从事“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使明德土工材料在工地施工材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！