

# 市政道路混凝土建材 电力检查井 越秀区检查井

产品名称	市政道路混凝土建材 电力检查井 越秀区检查井
公司名称	广州市黄埔区君明水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔庙头四公顷工业区路15号101房
联系电话	13535352590

## 产品详情

### 预制国标检查井

混凝土浇筑管理不当，布料不匀

由于浇筑顺序、布料不当，会造成混凝土构件中砂、石料不均匀，影响构件混凝土强度和诸如蜂窝、麻面、孔洞等缺陷的产生，给工程质量造成隐患，也可能构成重大的质量事故。

施工现场要求坍落度过大

混凝土结构部位由于钢筋密集，施工单位为了方便施工，要求混凝土坍落度过大，引起骨料沉淀，部分结构浆体密集，造成混凝土结构强度不均匀，密实度较差，影响混凝土的承载能力。

### 检查井井筒

井室拼装、盖板吊装

对于预制检查井的吊装，则要通过16T的汽车吊。对于井筒的拼装处，则要用1:2的防水砂浆座浆进行处理。在进行安装时则需注意井室垂直、预留口轴线和管道轴线的符合与否。对于盖板的安装，则需要注意其平整度，保证其高程要低于路基的顶标高。附带6-8名工人配合吊装操作，需2-3人负责挂钩操作，而槽内则需4-5人来调整方向等，大约需要半小时时间就能完成整个井室拼装。

回填沟槽及井室

在达到砂浆强度的70%之后，就能够进行检查井的回填操作，其具体的压实度要满足有关规定的要求。回填时，将两边的填料夯实，每层回填需要控制在20cm以内，方形检查井，动作温和切忌过猛，避免挤

坏管道的接口。同时，电力检查井，需要尽量沿着管道进行对称填筑，此地方密实度需符合设计及规范要求。在进行回填时尤其要注意，越秀区检查井，回填检查井肥槽，电缆检查井，在进行石粉的人工回填时，每20cm采用柴油夯进行一次夯实，来回夯实三次之后可以达到93%，而来回夯实4遍则可以达到96%的压实效果。对于路基顶面之下1.5米的范围，都要回填水泥石灰土稳定材料，更好地保证回填的质量。

本厂拥有专业团队负责生产营销，我们专注于企业机械自动化及工艺的改进、为客户提供更的产品！出品具有高强耐磨、不易褪色等特点；种类包括：液压系列、光面系列、环保系列等几种类型可送货上门，能够满足不同客户的需求；我们在广州还有多个厂址，价格合理、品质保证可实现就近上门预定，欢迎广大朋友来电咨询或到场地考察！

预制混凝土检查井助磨剂后，在物料的使用上要保持均衡稳定，工艺设备应保持在良好状态，能适时、适当调整工艺技术参数，同时要控制好混合材的水分，把握好混合材的掺量与台时产量的合理平衡，才能充分发挥助磨剂的功效。使用预制混凝土检查井助磨剂后，可能使磨机的台时产量提高，但部分水泥企业的某些设备运行能力明显不足，如选粉机电流超高、出磨提升机能力不足、配料秤下料量达到极限等等，这些因素都可能会制约助磨剂的使用效果。

??使用预制混凝土检查井助磨剂后，要求物料的配比、计量、喂料量要准确稳定，附属设备要有一定的富余能力，系统的通风及密封状况要保持良好。磨内的物料流速通常会加快，可适当调整磨机通风量和各仓研磨体级配、装载量等，将物料流速控制在合理的水平。

市政道路混凝土建材(图)-电力检查井-越秀区检查井由广州市黄埔区君明水泥制品厂提供。广州市黄埔区君明水泥制品厂（[www.gzjunming668.com](http://www.gzjunming668.com)）为客户提供“混凝土检查井,电缆沟盖板,水泥盖板等水泥制品”等业务，公司拥有“君明水泥”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：邱经理。