

# 飞峨建筑打桩 打桩施工方案 辽源打桩

产品名称	飞峨建筑打桩 打桩施工方案 辽源打桩
公司名称	佛山市飞峨建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号
联系电话	18022702273

## 产品详情

4、清孔钻进到设计孔深后，将钻斗留在原处机械旋转数圈，将孔底虚土尽量装入斗内，起钻后仍需对孔底虚土进行清理。一般用沉渣处理钻斗（带挡板的钻斗）来排出沉渣。在灌注水下混凝土前，用大方量漏斗装满砼，然后快速放下，用砼下滑重力冲击桩底，以减少桩底沉渣厚度。5、钻孔前先用水准仪确定护筒标高，并以此作为基点，按设计要求的孔底标高计算孔深，以钻具长度确定孔深，孔深偏差不短于设计要深度，超钻深度不大于50cm；孔径用检孔器测量，若出现缩径现象应进行扫孔，符合要求后方可进行下道工序。6、余土外运该旋挖钻孔灌注桩施工时场地内的土石方已按设计平场完工，场区内无法将桩开挖的土石方利用，必须另设弃土场。弃土场由甲方，运距现场收方签证。弃土工程量按桩深直径乘以桩深计算。桩基开挖出的土石方用装载机转移至不影响现场施工的位置堆放，辽源打桩，挖掘机上车，自卸汽车密闭外运至业主弃土场。

## 钻桩

第三、施工不高？旋挖钻8大的特点就是成孔的速度非常快，8高能比回旋钻机快10倍，施工周期缩短，降低了施工的成本。用惯了旋挖钻，回头再用回旋钻机，本来4小时能干完的活，回旋钻机就要多用好几个小时才能完成。

飞峨建筑工程有限公司，打桩地基，专业承接旋挖钻机基础钻桩工程，厂房桩，山坡挡土桩，地下室支护桩，公路支护桩

2、局部塌方事故处理：地面观察：时刻关注泥浆液面，当发现泥浆液面突然下降且大量泡沫涌出时，可判断出现局部塌方，应立即停止钻进并保证在钻斗斗底打开的情况下，缓慢地提升钻头，打桩工程，防止因扰动而引起二次塌方。当发现有局部塌方时，继续向孔内注入泥浆，打桩施工方案，同时提出钻头，用挖掘机向孔内倾倒足量粘土，然后下放钻头反转压实粘土，边压边反转，待稳定后再用前文所述方法钻进。

飞蛾建筑打桩(图)-打桩施工方案-辽源打桩由佛山市飞蛾建筑工程有限公司提供。佛山市飞蛾建筑工程有限公司(www.fe886.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。飞蛾建筑——您可信赖的朋友,公司地址:广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号,联系人:梁生。