

感应门安装 沙坡头区感应门 创辉门业工业门

产品名称	感应门安装 沙坡头区感应门 创辉门业工业门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

应当检查防火密封的设置，检查门框与门扇之间，沙坡头区感应门，门扇与门扇之间是否有防火密封条。防火密封条应具有国家认可的检测机构签发的产品合格检验报告，感应门自动，密封条应笔直无拱。燃烧时可以迅速扩大碳化。

应检查填充材料的类型和性能，玻璃感应门，检查防火门中填充材料的类型和性能是否符合要求。主要检查填充材料是否填充有穿孔的珍珠岩板，感应门安装，ver石或其他产品检验报告。填充材料应进行检查。是否填充空隙，填充材料内部是否有明显的破损（如，穿透裂纹等），并测量填充材料的密度以检查其是否大于检查报告的标称密度。

防火硬件由产品检验报告样本设计检查。检查防火门是否违反原始设计。如果使用猫眼或使用非防火猫眼，请检查门锁是否防火，是否安装了门锁，防火门音序器和其他防火硬件。硬件是否具有由国家认可的测试组织发布的合格测试报告。

应检查门洞的大小，以检查建筑物的防火设计图。检查相关安全疏散出口的宽度是否与已安装的防火门的宽度一致，并且疏散出口宽度的不足会导致建筑物的疏散能力下降。

除了进行外观检查外，还可以通过直接测量防火门扇的质量并将其与检查报告样本的标称质量进行比较来确定防火门扇的质量。如果实际安装的防火门扇的质量明显低于检验报告的标称质量，则可能会导致产品原料被切割和减少，因此需要进行更详细的检查。

常开防火门根据G50016-2014《建筑设计防火规范》的规定，所安装的常开防火门不仅可以在发生火灾时自行关闭，还具有信号反馈功能。因此，在实际项目中，还应检查已安装的常开防火门的关门控制器，并且对其手册，联动性能和远程启动性能进行现场检查是正常的。

门扇与门框的重叠部分应检查门与防火门的门框的重叠大小，检查与检查报告样本的设计尺寸是否一致，并检查是否有密封条。接头，密封性能好。

应该检查防火铰链（铰链）的数量，以查看每个门扇上的防火铰链（铰链）的数量是否与检查报告样本中安装的防火铰链的数量相匹配。由于当前防火门的重量通常大于60 kg，因此门扇上的防火铰链通常为三层。如果防火铰链不足，则门扇变形位移和密封性能可能下降。

当需要现场拆除门扇的内部结构以确定防火门产品的质量性能时，应通过横向切割防火门扇来检查其结构。一般木质防火门的叶片结构一般是:木质面板防火板防火门芯板防火板。面板;钢质防火门的叶片结构一般为:冷轧钢板，膨胀珍珠岩板为冷轧钢板。特定防火门叶片结构是否满足要求，以测试报告样本设计结构为准。如果门扇的设计结构与检测报告不一致或所用板材的尺寸不一致，则应判定为不合格。

防火玻璃的类型和透光玻璃的尺寸应为复合防火玻璃。防火玻璃应有国家认可的检测机构出具的合格测试报告，以批准防火玻璃的耐火极限是否符合防火门的防火要求。级别要求。检查防火玻璃的厚度是否大于测试报告样品的标称厚度，并检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告中样品的玻璃尺寸，并防止为美观起见，防火门产品的使用不能通过增加玻璃开口面积来实现。

常闭防火门的作用是什么？

常闭防火门对我们的生活和常闭防火门有什么作用？PChouse今天为您解答。

当人员打开并经过时，门上的闭门器将自动关闭防火门。这样的防火门可以有效地阻挡烟雾和火灾后的烟雾，因此是防火的重要措施之一。

常闭防火门处于打开状态。发生火灾时，防火门将无法起到防止火势蔓延和防止烟气扩散的作用。如果常闭的防火门长时间打开，它将无法正常返回。如果很重，可能会损坏门框和门板，从而失去烟和火的影响。

感应门安装-沙坡头区感应门-创辉门业工业门(查看)由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司（www.chuanghuimenye.com）为客户提供“电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门”等业务，公司拥有“创辉门业”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：王先生。