

沈阳不锈钢螺旋风管 天津天成恒顺风管公司

产品名称	沈阳不锈钢螺旋风管 天津天成恒顺风管公司
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

消防通风管道安装

对于高温消防排烟风机部件的功用所需体现如下：

- 1、电机选用电机。
- 2、消防通风管道安装工程的施工要点在介质温高不高于85 的条件下应能常常普通行动。
- 3、保证、确保：当运送介质温高在280 时能连续行动30min，并在介质温高冷却至空气温高时仍能连续普通行动。
- 4、在额外转速下，在行动范围内，通风机的实测负担曲线与说明书中给定的曲线应满意下列规矩：
 - a) 轴流式消防排烟通风机在规矩的流量下，所对应的负担值差错为 $\pm 5\%$ 。
 - b) 离心式 排烟通风机在规矩的流量下，所对应的负担值差为 $\pm 5\%$ 。

如何安装通风管道的程序

如何安装通风管道的程序

天津通风管道厂为您温馨提示：

(1) 风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，沈阳不锈钢螺旋风管，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m.组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

(2) 风管就位：风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，不锈钢螺旋风管生产厂家，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，不锈钢螺旋风管价格，吊起时，吊点应牢固，不锈钢螺旋风管厂家，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

(3) 风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

消防通风管道安装工程的施工要点有哪些?

消防通风管道于高楼大厦、地下室建造及地道、烘房等换风换气或高温排烟。在280 高温条件下连续行动30分钟上面说，介质温高100 条件下连续行动20小时/次不损伤，是志向的消防必备零件。

在管道施工中，板法兰风管应该用作管道的接连。在肯定要接连的管道，各类安设一片共板法兰风管盘，低压管道会利用丝接共板法兰风管，4公斤上面负担的利用熔合共板法兰风管。两片共板法兰风管盘间加上密封点，然后用螺栓牢固。不同负担的共板法兰风管有不同的厚度和利用不同的螺栓。

沈阳不锈钢螺旋风管-天津天成恒顺风管公司由天津天成恒顺风管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津天成恒顺风管有限公司（www.tjtchs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!