

HK弹性封边剂工厂

产品名称	HK弹性封边剂工厂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/千克
规格参数	型号:HK961 用途:面板坝封边底胶 包装:35公斤/组
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

本篇文章主要介绍是HK弹性封边剂怎么施工的，关于HK弹性封边剂施工遇到的问题作解答，如有其他问题可联系我厂技术人员！

HK弹性封边剂施工技术规程：

- 1、HK弹性封边剂材料配合比(重量)，HK弹性封边剂按配合比应根据全国各地施工现场的气候、温度、湿度进行现场调试，调试到适合现场施工的比例再进行施工.HK弹性封边剂材料用量：在基础面符合平整度要求的情况下每平方用量15-18KG
- 2、工前要做好衬砌基体的除锈、除油、除污工作.水泥基层的含水率不大于6%，并注意修整凹凸不平部位，并使之干燥.在用手工搅拌时，应用方头小号铁锹，把按比例称好的HK弹性封边剂粉和水玻璃充分搅和均匀，应有足够的稠度和流动性，并在30分钟内用完.
- 3、HK弹性封边剂施工现场温度应介于15 -33 ，相对湿度应不大于75%,露天施工应搭防雨防晒棚.在砌衬砖板时，HK弹性封边剂应饱满，并用橡皮锤震击不平处使之平整.砌大砖时应予支撑防止移位。
- 4、衬好的设备地面，地坪应以然后一层的砌筑时间在大于15 的环境中养护14天，养生期间严禁与水和水蒸气接触.养生后的耐酸HK弹性封边剂在使用前须用耐酸HK弹性封边剂处理液稀酸（30%浓度的盐酸）4次，每隔8小时处理一次。注意水玻璃一定要按比例加入，不能多加！另在耐酸砖铺砌及沟缝施工过程中必须HK弹性封边剂不往耐酸砖上粘，否则施工完后再去清理会费时费工还清不掉，会影响验收。

HK弹性封边剂施工常见问题及处理方法

常见问题	基本原因	处理方法
固化慢	温度低	加温15 以上（昼夜）
	昼夜温差大	采取排风除湿措施
	相对湿度大	

流淌	相对湿度大	排风除湿、加温
	水玻璃加量过大	按比例加入水玻璃
固化过快	水玻璃比重高	调整比重
	固化剂脱氢不完全	温度低用高比重，温度高用低比重 (1.40-1.42)
局部色裂		注意固化剂质量
	施工顺序不当	地平施工先里后外
	曝晒	搭防晒棚
HK弹性封边剂与 砌体脱落	风口施工	风口施工后应用塑料布覆盖
	砌体除锈不净	施工前将砌体锈、油、污除净
	有油污	将松动表面清净
	水泥基体表面松动	施工后严禁局部高温焊接、敲击
	局部高温焊接	施工前检查钢板厚度
	局部剧烈调敲击震动	
	碳钢基体薄厚不匀	
砌体移位渗酸	砌体过大未予支撑	采取支撑措施
	灰缝不饱满	采用揉挤法使灰浆饱满
	酸浓度低于10%	现场试验稀酸的渗透性