

体育场塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 鼎亚体育设施工程

产品名称	体育场塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 鼎亚体育设施工程
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

产品详情

拒绝潮湿环境避免在湿度过大的条件下施工

拒绝潮湿环境

避免在湿度过大的条件下施工，且施工时必须天气晴朗。温度低于10℃，或高于35℃时，不适合施工；大气相对湿度大于85%，也不要开展施工。

防止水珠滴落

无论是塑胶跑道还是塑胶球场，施工中都怕水，在胶浆固化前哪怕一滴汗水滴落在上面都会产生明显的气泡，因此在夏季场地施工时避免中午、下午等时段施工，准备擦汗的毛巾防止汗珠滴落在场地上。

塑胶跑道雨后不积水的施工经验

塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，此文分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺)，非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用“龟背式”施工法，操场塑胶跑道施工，以利于排水。

防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，体育场塑胶跑道施工，对于基层密实度要严格控制，学校塑胶跑道施工，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，塑胶跑道施工，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。

为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

因此塑胶跑道工程在施工过程中施工人员一定要做好防水的工作，施工期间应配备塑料布，随时收听天气预报，如万一施工中突然遇水，立即遮盖好铺设完的塑胶面，确保无质量问题。塑胶跑道的胶浆在初步固化前一旦遇到水，就会产生气泡，影响塑胶跑道的铺设质量。除了预防雨水之外，施工人员的汗水也会影响塑胶跑道胶浆的固化。

塑胶跑道的施工人员在高温环境中进行铺设工作时，应该提前准备好擦汗的毛巾。铺胶的时间应该尽量避开早晨大气中和地面湿度较大的时间。在施工过程中，施工人员应严格、合理地安排每一道工序，确保工程质量可靠。

体育场塑胶跑道施工-塑胶跑道施工-鼎亚体育设施工程(查看)由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。体育场塑胶跑道施工-塑胶跑道施工-鼎亚体育设施工程(查看)是天津鼎亚体育设施工程有限公司(www.dingyatiyu.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：岳经理。