

吊车出租 良元吊装桥梁建设设备 吊车出租公司

产品名称	吊车出租 良元吊装桥梁建设设备 吊车出租公司
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

龙门吊租赁

龙门吊减速机漏油的原因及预防措施

由于操作人员或者是维护人员在日常使用过程中维护保养不当，造成内部多处堵塞而内部压力高于外部压力，吊车出租，同时油量过多、紧固件没有拧紧等都会造成两箱体之间的结合面不严等造成漏油情况。

为了有效的预防减速机出现漏油情况，制造厂商应该提升工艺水平以及优化设计方案:可以采取在加油孔盖上加设通气装置从而能够保障内外部压力均衡通畅。同时在设计过程中应该提高两箱体结合面之间的工艺精密度，从而防止因为接触面不严造成漏油故障发生。同时在日常使用过程中也要做好维护保养工作，对通气孔、油量、箱体、紧固件等进行定期的检查是否处于常规的状态。

龙门吊租赁

龙门吊安装技术措施——试运转

1空负荷试验

- (1) 将16t电动葫芦空载沿主梁轨道来回运行两次，制动应正常可靠，吊车出租公司，限位开关动作准确。
- (2) 将电动葫芦空钩全程上升、下降各三次，此时起升机构限位开关的动作应准确可靠。
- (3) 将大车运行机构在大车轨道上运行三次，此时大车应运行平稳，无明显噪音和打滑，并检查大车行

走限位的动作是否准确。

双梁桥式起重机操作规程

工作中：

c.操作运行中应按统一规定的指挥信号进行。

d.工作中突然断电时，吊车出租公司，应将所有的控制器手柄置于"零"位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。

e.起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车;变换大、小车运动方向时，必须将手柄置于"零"位，使机构完全停止运转后，方能反向开车。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，从事行业二十余年。是国内从事机械设备、桥梁建设安装运输为一体的专业公司，主营业务：桥梁建设安装运输与拆除等工程，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

吊车出租-良元吊装桥梁建设设备-吊车出租公司由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（www.lydzgc.com）为客户提供“桥梁架设,架桥机租赁,龙门吊租赁,运梁车租赁”等业务，公司拥有“良元吊装”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。