

# 扣件式脚手架 六安宏伟建材公司 扣件式脚手架规范

产品名称	扣件式脚手架 六安宏伟建材公司 扣件式脚手架规范
公司名称	六安市宏伟建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安集中示范园区胜利南路
联系电话	13962209758

## 产品详情

### 脚手架和高支模的区别？

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，公司的主要经营范围是钢筒，扣件式脚手架，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

### 脚手架和高支模的区别？

垂直封闭：从第二步至第五步，每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网，扣件式脚手架租赁，防护杆(网)与立杆扣牢；第五步以上除设防护栏杆外，扣件式脚手架规范，应全部设安全笆或安全立网；在沿街或居民密集区，则应从第二步起，外侧全部设安全笆或安全立网。

脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上，并加设围护。搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时，必须经工地负责人同意，并采取有效措施，工序完成后，立即恢复。

### 安徽05定额里脚手架怎么计算

六安市宏伟建筑设备有限公司本着效能第决策迅速的理念公司建立了现代化企业管理制度，实行总经理负责，下设生产部、销售部、开发部、财务部、办公室五个功能性部门的组织机构与管理模式。

### 安徽05定额里脚手架怎么计算

19．立挂式安全网按挂网部分实挂长度乘以实挂高度以“ m2 ”计算。

20．挑出式安全网按挑出的水平投影面积以“ m2 ”计算。

21. 烟囱、水塔脚手架，区别不同的直径和搭设高度以座计算。采用滑模施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓、水塔不计算脚手架。

22. 砌筑贮仓脚手架，不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长，乘以设计室外地坪到贮仓上口的高度以“m<sup>2</sup>”计算。

23. 脚手架应综合利用，如遇特殊构造而影响施工，不可避免发生再次搭拆的，可在施工组织设计中说明，并在搭拆前办妥签证。

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，公司的主要经营范围是钢筒，扣件式脚手架工程，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

脚手架和高支模的区别？

高支模：住建部的建质[2018]31号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定：

危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；或搭设跨度10m及以上；或施工总荷载10kN/m<sup>2</sup>及以上；或集中线荷载15kN/m及以上；或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/m<sup>2</sup>及以上；或集中线荷载20kN/m及以上。

注：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程需要专家论证。

扣件式脚手架-六安宏伟建材公司-扣件式脚手架规范由六安市宏伟建筑设备有限公司提供。六安市宏伟建筑设备有限公司（[www.lahwtj.com](http://www.lahwtj.com)）是安徽六安，机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏伟建筑设备有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏伟建筑设备有限公司更加美好的未来。