

厂房地坪翻新施工 厦门厂房地坪翻新 通尼科技有限公司

产品名称	厂房地坪翻新施工 厦门厂房地坪翻新 通尼科技有限公司
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

上漆了却没有光泽，没有上底漆或底漆及内层漆还没干就直接上有光

上漆了却没有光泽，没有上底漆或底漆及内层漆还没干就直接上有光漆都会导致没有光泽的情况。其次有光漆的质量不好也是一个原因。解决方法是用干湿两用砂纸把旧漆磨掉，刷去打磨的灰尘，用干净湿布把表面擦净，待干透后，厂房地坪翻新流程，再重新刷上面漆。还有一点要特别注意的是，在气温很低的环境下涂漆，漆膜干后也可能会失去光泽。油漆表面产生污斑的原因很多。比如墙上的物质被乳胶漆中的水分溶化而锈出漆面形成污斑，用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑，墙内暗管渗漏也会出现污斑等等。为了防止出现污斑，可先刷一层含的底漆。

对涂料产品黏度的经验检测方法

对涂料产品黏度的经验检测方法是，经搅拌后，用棒挑起涂料进行观察。正常的涂料应自由降落而不断，如有中断而回缩现象，说明该涂料较稠。一般棒上的涂料与桶内涂料在很短时间内会连接不断的流淌，连接距离为30-50cm，厂房地坪翻新多少钱，即是近于刷涂的程度。小于30cm，表明涂料的黏度太小，即涂料太稀;大于50cm，表明黏度太大，即涂料太稠。这种以符合施工要求为准，同时又通过多次实践应用，不用黏度计测定的黏度，称为工作黏度。

环氧地坪在停车场，工厂车间等地方都有很大的应用，在施工完成后我们要注意监测地坪涂料的黏度，这样可以保证环氧地坪完成后的质量和使用时间。不过值得注意的是，在测量时一定要注意以下几点，否则很难操作。(1)测定的规定温度应在21-25度之间。因为温度过高，测定的黏度比较低，温度过低，厦门厂房地坪翻新，黏度比较高，不是标准值。(2)每次测完要清洁涂-4杯，选用所测涂料相应的溶剂，厂房地坪翻新施工，防止测定小孔被堵。(3)先用手指或器具堵严小孔漏嘴，倒满100ml涂料，用玻璃棒将气泡和多余试样倒入凹槽，防止测样不到或超过标准。(4)迅速移开手指时，同时启动秒表，待试样流束刚中断时立即停止秒表，计时。

厂房地坪翻新施工-厦门厂房地坪翻新-通尼科技有限公司(查看)由天津通尼科技有限公司提供。天津通尼科技有限公司(www.4006111990.cn)位于天津市河北区锦绣园1-1-1505。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通尼科技在环保产品加工中享有良好的声誉。通尼科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。通尼科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。