

# 施工安全梯笼厂家 施工安全梯笼价格 施工安全梯笼

产品名称	施工安全梯笼厂家 施工安全梯笼价格 施工安全梯笼
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

### 一步：安放可调节底座

首先将可调节底座4支可调节底座参照右图摆放成长方形，施工安全梯笼价格，长方形的中心距按照2438mm长度，1268mm宽度摆放，并将螺母调节到低点(根据地面情况，4个螺母应调节在同一水平线上)。在搭设前应对底座安放位置进行放线。四个角底座上螺母平面的标高应一致。

### 二步：安装安全爬梯立杆和横杆连接

将4支长度为3135的立杆分别套在可调底座上并用横杆将立杆连接成一个整体，纵向用2438mm的横杆，装在高一点方向的销库里。横向用1268mm的横杆，装在低一点方向的销库里(注意横向下面一条不装横杆，应装在用角钢焊接成的1268mm横撑，用于置放楼梯)。(加强型每500mm一层、标准型每750mm一层、实用型每1000mm一层)横杆按顺序往上安装。

注意：安装完成一层时，注意调整安全爬梯架身的水平度与直角度，调整好锁紧全部插销(用小锤轻轻向下敲击即紧)。通道进口一面只安装下面一条，横杆和上面一条横杆，中间部分的横杆不用安装，留作通道门洞进口。

### 三步:安装横杆和楼梯

横杆的安装方法是以一条(进口处低一层装横杆)为基础，施工安全梯笼，对面1.5米处再装一条(横杆用来放置楼梯的，楼梯的垂直高度为1.5米)，以此类推对面每隔1.5米装一条(一个立体面上间隔3米装一条)。楼梯的安装和横杆同步进行：直接将楼梯放置在已安装好的横杆上，摆正放好即可，一层楼梯靠右边置放。转角平台大的方向放在下面，转角平台小的方向放在上面。

安全爬梯在施工中有举足若轻的位置，那么搭设安全爬梯有哪些注意事项呢。

- 1、爬梯支架有必要合作施工进度搭设，一次搭设高度不该超越相邻墙件以上一层高度。？
- 2、每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和笔直度。？
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，禁止滞后装置。？
- 4、当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采纳保证脚手架安稳的暂时拉结办法。？
- 5、连接件、锚固螺栓，应运用产品质量合格证的产品，施工安全梯笼厂家供应，在运用前应进行外观质量检查。？
- 6、爬梯仅用作施工人员通行，禁止作业人员携带着资料、施工机具通行。

### 拆开梯笼时有哪些留意事项

梯笼是施工中非常常见的一种施工东西，而在工程结束时，梯笼拆开时要留意哪些根本事项。

撤除前，查看拟拆梯笼，依据查看成果，拟订出作业方案，报请同意，施工安全梯笼报价，进行技能交底后才准作业。作业方案一般包含：撤除的过程和办法、安全办法、资料堆积地址、劳作组织组织等。

撤除时应区分作业区，周围设绳绑围栏或竖立戒备标志，地上应设专人指挥，制止非作业人员进入。撤除的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。拆架程序应恪守由上而下，用吊机逐节吊除。

### 搭设安全爬梯有哪些留意关键

安全爬梯在施工中有举足若轻的位置，那么搭设安全爬梯有哪些留意事项呢。

### 安全爬梯

- (1)安全爬梯在开脚状态下的垂直高度应在2m以下；
- (2)顶板的大小，长度应在30em以上，宽度12cm以上；
- (3)踏步板的长度应在30cm以上。踏步板的间隔(在开脚状态下)垂直距离应在40em(±1.0cm)以下，且为等距离设置。但是，梯腿下端到下段的踏步板的尺寸长度，在张开状态下，垂直距离应为40cm(±15cm)；
- (4)踏步板的宽度应在5cm以上；
- (5)顶板及踏步板脚踏面，应具有防滑机能；
- (6)安全爬梯在顶板长度方向的两端，为防止脚手板等的滑落，应设有高度80m以上的挡条。

施工安全梯笼厂家(图)-施工安全梯笼价格-施工安全梯笼由沧州永盛建筑器材有限公司提供。施工安全梯笼厂家(图)-施工安全梯笼价格-施工安全梯笼是沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李龙波。