

保山预埋板 亿恒德预埋件安装 预埋板制作加工

产品名称	保山预埋板 亿恒德预埋件安装 预埋板制作加工
公司名称	云南亿恒德钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济技术开发区泛亚物流中心B2幢513号
联系电话	13987653439 13987653439

产品详情

预埋件工艺（一）根据预埋件布置图，进行预埋件的测量放线。当楼层的钢筋绑扎完毕，侧面模板尚未安装前，即开始预埋件安装就位工作。安装后及时按预埋件布置图进行检查，若发现存在误差时及时提出并要求整改

（二）预埋件的外侧面必须紧贴侧模板，埋件锚筋必须与主体钢筋绑扎牢固，避免在浇注混凝土振捣时发生位移偏差

（三）预埋件安装完毕后及时检查安装情况是否合格，预埋件的安装偏差要尽量控制在允许范围内，预埋板制作，即标高位置 $\pm 10\text{mm}$ ，水平位置 $\pm 20\text{mm}$

（四）预埋件安装完毕，预埋板加工，在浇注混凝土前，须经监理组织检查，确认符合要求后，才可进行下步工序的施工。

云南亿恒德钢结构工程有限公司是一家专业研发、设计、生产、安装各型钢构、集成房屋、轻钢别墅，厂房及各种金属结构定制为一体的新型企业。欢迎有需要的朋友来咨询！

幕墙预埋件的规范要求不少，预埋板制作加工，可具体归纳为几个比较重要点：，根据设计要求选择埋件方式，不是所有的幕墙都选择预埋件。第2，保山预埋板，预埋时间要有所规划，不能随想随做。第3，预埋位置、深浅等都要合理设计，不能胡乱动工。第四，高铁预埋件厂家，预埋件需要进行专业的处理，防腐处理是基本的处理要求。后，施工方必须确保使用的所有预埋件都是从正规的幕墙预埋件厂家进购的，来路清楚、质量可靠的产品才能够应用到幕墙施工中。

云南亿恒德钢结构工程有限公司是一家专业研发、设计、生产、安装各型钢构、集成房屋、轻钢别墅，厂

房及各种金属结构定制为一体的新型企业。欢迎有需要的朋友来咨询！

解决抹灰面线盒内陷（上浮）质量问题除了保证工装应固定牢固，保持平面尺寸外，还须定期校正工装变形，及时调整，更为关键的是要在抹面时进行人工检查和调整。而模板面线盒内陷（上浮）质量问题好的控制办法是在底模上打孔固定，且振捣时避免直接振捣该部位造成上浮、扭偏。

云南亿恒德钢结构工程有限公司是一家专业研发、设计、生产、安装各型钢构、集成房屋、轻钢别墅，厂房及各种金属结构定制为一体的新型企业。欢迎有需要的朋友来咨询！

保山预埋板-亿恒德预埋件安装-预埋板制作加工由云南亿恒德钢结构工程有限公司提供。云南亿恒德钢结构工程有限公司（www.kmyhd.cn）在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亿恒德钢构一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。